



COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD



COMISION REGULADORA
DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

COSTO DE ALIMENTADORES EN SUBESTACIONES DE POTENCIA EN 400 Y 230 kV

**Subdirección de Distribución
Coordinación de Distribución
Gerencia de Planeación**



COSTO POR KILÓMETRO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE 400 Y 230 KV CON TORRES AUTOSOPORTADAS

PESOS DE JULIO DE 2013

CARACTERÍSTICAS	NÚMERO DE CIRCUITOS	CIRCUITOS INSTALADOS	NÚMERO DE CONDUCTORES POR FASE	CALIBRE MCM	MAVO DE OBRA CIVIL	MAVO DE OBRA ELECTROMECÁNICA	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	DISEÑO DE PROYECTO	SUPERVISIÓN	PRUEBAS PARA PUESTA EN SERVICIO	COSTO TOTAL
230	4	1	1	1113	572 872,04	736 263,12	2 059 717,93	61 650,01	261 827,03	104 730,81	3 797 060,94
230	4	2	1	1113	572 872,04	806 416,96	2 519 013,08	71 336,93	275 657,80	110 343,12	4 355 841,93
230	4	3	1	1113	572 872,04	897 631,14	2 944 294,82	80 790,80	294 100,64	117 640,25	4 907 329,69
230	4	4	1	1113	572 872,04	988 709,14	3 357 013,87	90 010,29	312 316,24	124 926,49	5 445 846,07
230	2	1	1	1113	481 127,19	568 923,37	1 482 859,36	46 352,25	210 010,11	84 004,05	2 873 276,33
230	2	2	1	1113	481 127,19	648 702,69	1 895 578,42	55 364,97	225 965,98	90 886,39	3 397 125,64
230	1	1	1	1113	398 710,18	439 007,99	1 096 887,95	35 397,80	167 543,63	67 017,45	2 204 265,00
400	2	1	3	1113	788 043,26	1 095 822,66	3 152 808,62	92 171,14	376 773,18	150 709,27	5 656 328,13
400	2	2	3	1113	788 043,26	1 227 220,12	3 866 589,45	107 637,91	403 052,68	161 221,07	6 553 764,49
400	2	1	2	1113	667 182,30	929 126,61	2 581 445,19	76 818,90	323 261,78	129 304,71	4 727 139,49
400	2	2	2	1113	667 182,30	1 045 232,29	3 189 846,31	80 077,37	346 482,92	138 593,17	5 497 414,36
400	1	1	1	1113	409 658,95	567 356,81	1 604 964,38	47 250,24	195 403,15	78 161,26	2 902 794,79

ESTOS COSTOS NO INCLUYEN IVA.



COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA
SECRETARÍA EJECUTIVA

CFE

012