



COMISIÓN FEDERAL  
DE ELECTRICIDAD



CFE



COMISION REGULADORA  
DE ENERGIA  
SECRETARIA EJECUTIVA

# **COSTO POR KILÓMETRO DE LÍNEAS DE ALTA TENSION SUBTERRÁNEA (CONDUCTORES DE COBRE)**

**Subdirección de Distribución  
Coordinación de Distribución  
Gerencia de Planeación**



COSTO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRÁNEAS (CONDUCTORES DE COBRE)

PESOS DE JULIO DE 2013

CARACTERÍSTICAS	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	MANO DE OBRA ELECTROMECÁNICA	MANO DE OBRA CIVIL	DISEÑO DEL PROYECTO	SUPERVISIÓN	PRUEBAS PARA PUESTA EN OPERACIÓN	COSTO TOTAL	RETIRO
115 KV-1C-1km-750 KCM-CU-XLP	7 817 166	2 008 890	5 659 810	65 007	152 623	182 325	15 885 821	2 139 280
115 KV-1C-1km-1000 KCM-CU-XLP	9 724 949	2 138 175	5 659 810	65 007	152 623	182 325	17 922 889	2 139 280
69 KV-1C-1km-750 KCM-CU-XLP	7 896 723	1 679 600	5 612 295	65 007	152 623	182 325	15 588 572	2 139 280
69 KV-1C-1km-1000 KCM-CU-XLP	8 056 399	1 786 785	5 612 295	65 007	152 623	182 325	15 855 434	2 139 280
69 KV-1C-1km-2000 KCM-CU-XLP	8 865 808	2 387 850	5 612 295	65 007	152 623	182 325	17 275 907	2 139 280
69 KV-1C-1km-1600 KCM-CU-XLP	8 365 243	1 919 385	5 612 295	65 007	152 623	182 325	16 296 877	2 139 280
115 KV-1C-1km-1600 KCM-CU-XLP	9 632 678	2 183 480	5 612 295	65 007	152 623	182 325	17 628 407	2 139 280
138 KV-1C-1km-2000 KCM-CU-XLP	13 002 486	3 003 390	5 612 295	65 007	152 623	182 325	19 144 462	2 139 280
85 KV-1C-1km-1000 KCM-CU-XLP	8 664 919	2 030 990	5 612 295	65 007	152 623	182 325	17 608 156	2 139 280
115 KV-1C-1km-2000 KCM-CU-XLP	12 192 963	2 740 400	5 612 295	65 007	152 623	182 325	20 945 612	2 139 280
85 KV-1C-1km-750 KCM-CU-XLP	6 879 570	1 908 335	5 612 295	65 007	152 623	182 325	14 800 155	2 139 280
138 KV-1C-1km-1600 KCM-CU-XLP	11 901 243	2 751 450	5 612 295	65 007	152 623	182 325	20 664 942	2 139 280
85 KV-1C-1km-2000 KCM-CU-XLP	10 633 808	2 603 380	5 612 295	65 007	152 623	182 325	19 249 437	2 139 280
115 KV-2C-1km-750 KCM-CU-XLP	15 472 179	3 907 280	5 659 810	65 007	259 465	364 650	25 228 391	4 238 780
115 KV-2C-1km-1000 KCM-CU-XLP	19 287 744	4 199 000	5 659 810	65 007	259 465	364 650	29 835 676	3 133 780
69 KV-2C-1km-750 KCM-CU-XLP	15 631 292	3 248 700	5 612 295	65 007	259 465	364 650	25 181 409	4 238 780
85 KV-2C-1km-1000 KCM-CU-XLP	15 950 644	3 463 070	5 612 295	65 007	259 465	364 650	25 715 131	4 238 780
115 KV-2C-1km-750 KCM-CU-XLP	15 432 392	2 711 670	5 612 295	65 007	259 465	364 650	24 445 479	4 238 780
115 KV-2C-1km-2000 KCM-CU-XLP	23 242 532	5 414 500	5 612 295	65 007	259 465	364 650	34 958 449	4 238 780
115 KV-2C-1km-1600 KCM-CU-XLP	21 240 272	4 530 500	5 612 295	65 007	259 465	364 650	32 072 189	4 238 780
69 KV-2C-1km-1600 KCM-CU-XLP	16 968 332	4 726 270	5 612 295	65 007	259 465	364 650	26 598 019	4 238 780
69 KV-2C-1km-2000 KCM-CU-XLP	17 569 462	4 726 085	5 612 295	65 007	259 465	364 650	28 896 964	4 238 780
85 KV-2C-1km-1000 KCM-CU-XLP	17 167 684	3 951 480	5 612 295	65 007	259 465	364 650	27 420 581	4 238 780
85 KV-2C-1km-1600 KCM-CU-XLP	19 103 202	4 530 500	5 612 295	65 007	259 465	364 650	29 935 119	4 238 780
85 KV-2C-1km-2000 KCM-CU-XLP	21 105 462	5 096 260	5 612 295	65 007	259 465	364 650	32 503 139	4 238 780

ESTOS COSTOS NO INCLUYEN IVA.  
COSTO POR CONEXIÓN PARA 1 CIRCUITO: \$ 24,386.0  
COSTO POR CONEXIÓN PARA 2 CIRCUITOS: \$ 73,979.51



COMISIÓN REGULADORA  
DE ENERGÍA  
SECRETARÍA EJECUTIVA

CFE

042