




COMISIÓN FEDERAL  
DE ELECTRICIDAD



CFE



COMISIÓN REGULADORA  
DE ENERGÍA  
SECRETARÍA EJECUTIVA

# **COSTO POR KILÓMETRO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN SUBTERRÁNEA (CONDUCTORES DE ALUMINIO)**


**Subdirección de Distribución  
Coordinación de Distribución  
Gerencia de Planeación**

COSTO POR KILÓMETRO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN SUBTERRÁNEA ( CONDUCTORES DE ALUMINIO )

PESES DE JULIO DE 2013

CARACTERÍSTICAS	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	MANO DE OBRA CIVIL	MANO DE OBRA ELECTROMECÁNICA	DISEÑO DEL PROYECTO	SUPERVISIÓN	PRUEBAS PARA PUESTA EN OPERACIÓN	COSTO TOTAL	RETIRO
138 KV-1C-1km-1600 KCM-AL-XLP	10,065,838	2,328,235	5,612,295	65,007	152,623	182,325	18,406,322	2,139,280
115 KV-1C-1km-750 KCM-AL-XLP	7,412,843	1,699,490	5,659,810	65,007	152,623	182,325	15,172,098	2,139,280
115 KV-1C-1km-1000 KCM-AL-XLP	7,722,689	1,782,365	5,659,810	65,007	152,623	182,325	15,564,819	2,139,280
69 KV-1C-1km-750 KCM-AL-XLP	6,395,028	1,528,215	5,612,295	65,007	152,623	182,325	13,935,492	2,139,280
69 KV-1C-1km-1000 KCM-AL-XLP	6,721,559	1,669,655	5,612,295	65,007	152,623	182,325	14,403,464	2,139,280
85 KV-1C-1km-1600 KCM-AL-XLP	8,064,241	2,030,990	5,612,295	65,007	152,623	182,325	16,107,480	2,139,280
85 KV-1C-1km-1000 KCM-AL-XLP	7,463,563	1,823,250	5,612,295	65,007	152,623	182,325	15,299,062	2,139,280
115 KV-1C-1km-2000 KCM-AL-XLP	9,999,538	2,380,170	5,612,295	65,007	152,623	182,325	18,391,957	2,139,280
115 KV-1C-1km-1600 KCM-AL-XLP	8,378,508	1,906,125	5,612,295	65,007	152,623	182,325	16,236,883	2,139,280
138 KV-1C-1km-2000 KCM-AL-XLP	10,900,113	2,910,570	5,612,295	65,007	152,623	182,325	19,822,932	2,139,280
85 KV-1C-1km-750 KCM-AL-XLP	6,879,570	1,908,335	5,612,295	65,007	152,623	182,325	14,800,155	2,139,280
85 KV-1C-1km-2000 KCM-AL-XLP	8,798,403	2,265,250	5,612,295	65,007	152,623	182,325	17,075,902	2,139,280
69 KV-1C-1km-1600 KCM-AL-XLP	7,197,258	1,790,100	5,612,295	65,007	152,623	182,325	14,999,607	2,139,280
69 KV-1C-1km-2000 KCM-AL-XLP	7,864,678	2,291,990	5,612,295	65,007	152,623	182,325	16,128,917	2,139,280
115 KV-2C-1km-750 KCM-AL-XLP	14,663,533	3,288,480	5,659,810	65,007	259,465	364,650	25,086,386	4,238,780
115 KV-2C-1km-1000 KCM-AL-XLP	15,283,224	3,454,230	5,612,295	65,007	259,465	364,650	34,988,284	4,238,780
138 KV-2C-1km-1600 KCM-CU-XLP	23,242,632	5,444,335	5,612,295	65,007	259,465	364,650	37,695,755	4,238,780
138 KV-2C-1km-2000 KCM-CU-XLP	25,445,018	5,949,320	5,612,295	65,007	259,465	364,650	41,873,039	4,238,780
69 KV-2C-1km-750 KCM-AL-XLP	12,627,902	2,943,720	5,612,295	65,007	259,465	364,650	22,766,991	4,238,780
69 KV-2C-1km-1000 KCM-AL-XLP	13,280,964	3,228,810	5,988,095	65,007	259,465	364,650	24,069,779	4,238,780
69 KV-2C-1km-2000 KCM-AL-XLP	14,232,362	3,536,000	5,612,295	65,007	259,465	364,650	26,262,099	4,238,780
85 KV-2C-1km-750 KCM-AL-XLP	15,567,202	4,393,480	5,612,295	65,007	259,465	364,650	22,976,381	4,238,780
138 KV-2C-1km-2000 KCM-AL-XLP	21,638,072	3,118,910	5,612,295	65,007	259,465	364,650	33,650,129	4,238,780
138 KV-2C-1km-1600 KCM-AL-XLP	19,969,522	5,710,840	5,612,295	65,007	259,465	364,650	30,958,909	4,238,780
115 KV-2C-1km-2000 KCM-AL-XLP	19,969,522	4,545,970	5,612,295	65,007	259,465	364,650	26,653,280	4,238,780
115 KV-2C-1km-1600 KCM-AL-XLP	16,594,862	4,687,410	5,612,295	65,007	259,465	364,650	24,297,409	4,238,780
85 KV-2C-1km-1000 KCM-AL-XLP	14,720,772	3,757,000	5,612,295	65,007	259,465	364,650	25,775,015	4,238,780
85 KV-2C-1km-1600 KCM-AL-XLP	15,966,328	3,507,270	5,612,295	65,007	259,465	364,650	28,147,229	4,238,780
85 KV-2C-1km-2000 KCM-AL-XLP	17,434,652	4,411,160	5,612,295	65,007	259,465	364,650		

ESTOS COSTOS NO INCLUYEN IVA.  
COSTO POR CONEXION PARA 1 CIRCUITO: \$ 24,386.0  
COSTO POR CONEXION PARA 2 CIRCUITOS: \$ 73,979.51



COMISION REGULADORA DE ENERGIA  
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

041