



COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD



CFE



COMISION REGULADORA
DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

COSTO POR KILÓMETRO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA REDES SUBTERRÁNEAS (CONDUCTOR DE ALUMINIO)

**Subdirección de Distribución
Coordinación de Distribución
Gerencia de Planeación**

COSTO POR KILOMETRO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA

CARACTERÍSTICAS	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	MANO DE OBRA ELECTROMECÁNICA	MANO DE OBRA CIVIL	DISÑO DEL PROYECTO	SUPERVISIÓN	PRUEBAS PARA PUESTA EN OPERACIÓN	COSTO TOTAL	RETIRO
IC-1F-2H-13 NV-10 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	193 935	51 520	473 283	8 815	11 302	3 819	742 673	24 462
IC-1F-2H-13 NV-10 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	227 351	47 144	415 602	8 815	11 302	3 819	714 032	24 462
IC-1F-2H-13 NV-10 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	193 935	44 645	382 927	8 815	11 302	3 819	645 343	24 462
IC-1F-2H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	252 845	57 636	473 283	9 889	12 949	4 287	810 887	46 905
IC-1F-2H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	268 280	53 280	415 602	9 889	12 949	4 287	782 246	46 905
IC-1F-2H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	252 845	50 761	382 927	9 889	12 949	4 287	713 557	46 905
IC-1F-2H-23 NV-10 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	220 239	51 520	473 283	8 815	11 302	3 819	768 976	24 462
IC-1F-2H-23 NV-10 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	252 845	41 344	415 602	8 815	11 302	3 819	740 335	24 462
IC-1F-2H-23 NV-10 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	220 239	44 645	382 927	8 815	11 302	3 819	671 646	24 462
IC-1F-2H-23 NV-30 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	305 249	57 636	473 283	9 889	12 949	4 287	864 291	46 905
IC-1F-2H-23 NV-30 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	335 086	50 761	415 602	9 889	12 949	4 287	835 650	46 905
IC-1F-2H-23 NV-30 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	305 249	50 761	382 927	9 889	12 949	4 287	766 961	46 905
IC-1F-2H-33 NV-10 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	259 138	51 520	473 283	8 815	11 302	3 819	808 461	24 462
IC-1F-2H-33 NV-10 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	299 723	47 144	415 602	8 815	11 302	3 819	779 819	24 462
IC-1F-2H-33 NV-10 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	259 723	44 645	382 927	8 815	11 302	3 819	711 130	24 462
IC-1F-2H-33 NV-30 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	335 086	57 909	473 283	9 957	13 032	4 316	891 564	46 968
IC-1F-2H-33 NV-30 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	364 421	52 280	415 602	9 889	12 949	4 287	860 406	46 905
IC-1F-2H-33 NV-30 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	335 086	50 761	382 927	9 889	12 949	4 287	791 717	46 905
IC-1F-2H-13 NV-10 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	193 935	44 645	449 823	8 815	11 302	3 819	712 438	24 462
IC-1F-2H-13 NV-10 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	227 351	50 969	356 672	8 815	11 302	3 819	637 976	24 462
IC-1F-2H-13 NV-10 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	193 935	44 645	268 791	8 815	11 302	3 819	531 307	24 462
IC-1F-2H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	252 845	52 941	268 483	8 815	11 302	3 819	567 294	24 462
IC-1F-2H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	282 845	50 761	449 823	8 815	11 302	3 819	780 653	46 905
IC-1F-2H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	252 845	50 761	477 183	8 815	11 302	3 819	607 513	46 905
IC-1F-2H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	286 280	57 085	356 672	8 815	12 949	4 287	706 191	46 905
IC-1F-2H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	286 280	57 085	356 672	8 815	12 949	4 287	727 141	46 905
IC-1F-2H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	252 845	50 761	268 791	8 815	12 949	4 287	599 521	46 905
IC-1F-2H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	252 845	50 057	296 483	8 815	12 949	4 287	635 509	46 905
IC-1F-2H-23 NV-10 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	220 239	44 645	477 183	8 815	11 302	3 819	739 742	24 462
IC-1F-2H-23 NV-10 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	253 654	50 969	356 672	8 815	11 302	3 819	706 002	24 462
IC-1F-2H-23 NV-10 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	220 239	44 645	268 791	8 815	11 302	3 819	685 231	24 462
IC-1F-2H-23 NV-30 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	306 249	50 761	449 823	8 815	11 302	3 819	597 094	24 462
IC-1F-2H-23 NV-30 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	306 249	50 761	477 183	8 815	11 302	3 819	633 082	24 462
IC-1F-2H-23 NV-30 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	306 249	50 761	268 791	8 815	12 949	4 287	557 610	24 462
IC-1F-2H-23 NV-30 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	306 249	50 057	296 483	8 815	12 949	4 287	681 317	46 905
IC-1F-2H-23 NV-30 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	306 249	50 761	477 183	8 815	12 949	4 287	718 236	46 905
IC-1F-2H-23 NV-30 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	259 723	44 645	449 823	8 815	11 302	3 819	688 613	46 905
IC-1F-2H-33 NV-10 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	259 723	44 645	449 823	8 815	11 302	3 819	778 236	24 462
IC-1F-2H-33 NV-10 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	293 138	50 889	356 672	8 815	11 302	3 819	805 486	24 462
IC-1F-2H-33 NV-10 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	293 138	50 889	268 791	8 815	11 302	3 819	703 764	24 462
IC-1F-2H-33 NV-30 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	335 086	54 045	268 791	8 815	11 302	3 819	724 715	24 462
IC-1F-2H-33 NV-30 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	365 723	52 941	449 823	8 815	11 302	3 819	597 094	24 462
IC-1F-2H-33 NV-30 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	335 086	51 035	449 823	9 957	13 032	4 316	833 082	24 462
IC-1F-2H-33 NV-30 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	335 086	51 035	477 183	9 957	13 032	4 316	861 329	46 968
IC-1F-2H-33 NV-30 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	364 421	57 085	356 672	9 957	13 032	4 316	888 589	46 968
IC-1F-2H-33 NV-30 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	364 421	50 761	268 791	9 889	12 949	4 287	805 302	46 905
IC-1F-4H-13 NV-10 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	331 005	50 761	296 483	9 889	12 949	4 287	677 681	46 905
IC-1F-4H-13 NV-10 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	331 005	50 761	296 483	9 889	12 949	4 287	713 669	46 905
IC-1F-4H-13 NV-10 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	439 957	98 136	592 512	22 804	28 324	9 874	1 191 587	37 229
IC-3F-4H-13 NV-10 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	439 957	98 136	637 363	22 804	28 324	9 874	1 236 428	37 229
IC-3F-4H-13 NV-10 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	473 353	104 460	435 138	22 804	28 324	9 874	1 073 952	37 229
IC-3F-4H-13 NV-10 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	473 353	104 460	268 791	22 804	28 324	9 874	1 106 165	37 229
IC-3F-4H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	439 957	98 136	356 672	22 804	28 324	9 874	954 866	37 229
IC-3F-4H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	439 957	98 136	406 751	22 804	28 324	9 874	1 005 825	37 229
IC-3F-4H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	534 079	111 404	592 512	23 878	29 971	10 341	1 302 186	59 673
IC-3F-4H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	534 079	111 404	637 363	23 878	29 971	10 341	1 347 027	59 673
IC-3F-4H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	567 495	117 729	495 138	23 878	29 971	10 341	1 184 551	59 673
IC-3F-4H-13 NV-30 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	567 495	117 729	268 791	23 878	29 971	10 341	1 216 784	59 673

052

COSTO POR KILOMETRO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA

CARACTERÍSTICAS	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	MANO DE OBRA ELECTROMECÁNICA	MANO DE OBRA CIVIL	DISEÑO DEL PROYECTO	SUPERVISIÓN	PRUEBAS PARA PUESTA EN OPERACIÓN	COSTO TOTAL	RETIRO
IC-3F-4H-13 KV-3/0 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	534 079	111 404	355 821	23 878	29 971	10 341	1 065 495	59 673
IC-3F-4H-13 KV-3/0 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Piedra	697 905	117 729	409 751	23 878	29 971	10 341	1 156 164	59 673
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMAL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	925 641	125 473	592 912	23 584	32 588	11 084	1 712 882	93 776
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMAL-XLP (ARROYO) Terreno Piedra	925 641	125 473	637 353	23 584	32 588	11 084	1 757 723	93 776
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMAL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	962 284	128 966	435 138	25 584	32 588	11 084	1 593 644	93 776
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMAL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Piedra	962 284	128 966	467 371	25 584	32 588	11 084	1 625 876	93 776
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMAL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	925 641	123 473	355 821	25 584	32 588	11 084	1 476 191	93 776
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMAL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Piedra	925 641	123 473	406 751	25 584	32 588	11 084	1 527 121	93 776
IC-3F-4H-23 KV-1/0 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	518 848	98 136	592 512	22 804	28 324	9 874	1 270 497	37 229
IC-3F-4H-23 KV-1/0 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Piedra	518 848	98 136	637 353	22 804	28 324	9 874	1 315 338	37 229
IC-3F-4H-23 KV-1/0 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	555 263	104 460	435 138	22 804	28 324	9 874	1 152 863	37 229
IC-3F-4H-23 KV-1/0 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Piedra	555 263	104 460	467 371	22 804	28 324	9 874	1 185 096	37 229
IC-3F-4H-23 KV-1/0 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	518 848	98 136	355 821	22 804	28 324	9 874	1 093 032	37 229
IC-3F-4H-23 KV-1/0 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Piedra	518 848	98 136	406 751	22 804	28 324	9 874	1 138 863	37 229
IC-3F-4H-33 KV-3/0 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	694 291	111 404	406 751	23 878	29 971	10 341	1 482 397	59 673
IC-3F-4H-33 KV-3/0 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Piedra	694 291	111 404	435 138	23 878	29 971	10 341	1 527 238	59 673
IC-3F-4H-33 KV-3/0 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	727 706	117 729	467 371	23 878	29 971	10 341	1 344 763	59 673
IC-3F-4H-33 KV-3/0 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Piedra	727 706	117 729	496 751	23 878	29 971	10 341	1 376 996	59 673
IC-3F-4H-33 KV-3/0 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	694 291	111 404	355 821	23 878	29 971	10 341	1 225 706	59 673
IC-3F-4H-33 KV-3/0 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Piedra	694 291	111 404	406 751	23 878	29 971	10 341	1 264 932	59 673
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	997 901	128 966	592 512	25 584	32 588	11 084	1 766 323	93 776
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (ARROYO) Terreno Piedra	997 901	128 966	637 353	25 584	32 588	11 084	1 833 164	93 776
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	1 034 544	130 146	435 138	25 584	32 588	11 084	1 669 084	93 776
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Piedra	1 034 544	130 146	467 371	25 584	32 588	11 084	1 701 317	93 776
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	997 901	120 357	355 821	25 584	32 588	11 084	1 543 335	93 776
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Piedra	997 901	120 357	406 751	25 584	32 588	11 084	1 602 561	93 776
IC-3F-4H-33 KV-1/0 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	637 301	98 136	592 512	22 804	28 324	9 874	1 368 950	37 229
IC-3F-4H-33 KV-1/0 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Piedra	637 301	98 136	637 353	22 804	28 324	9 874	1 433 791	37 229
IC-3F-4H-33 KV-1/0 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	670 716	104 460	435 138	22 804	28 324	9 874	1 271 316	37 229
IC-3F-4H-33 KV-1/0 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Piedra	670 716	104 460	467 371	22 804	28 324	9 874	1 303 548	37 229
IC-3F-4H-33 KV-1/0 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	637 301	98 136	355 821	22 804	28 324	9 874	1 232 289	37 229
IC-3F-4H-33 KV-1/0 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Piedra	637 301	98 136	406 751	22 804	28 324	9 874	1 271 465	37 229
IC-3F-4H-33 KV-3/0 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	768 560	111 404	592 512	23 878	29 971	10 341	1 536 066	59 673
IC-3F-4H-33 KV-3/0 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Piedra	768 560	111 404	637 353	23 878	29 971	10 341	1 581 507	59 673
IC-3F-4H-33 KV-3/0 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	808 159	118 550	435 138	24 083	30 222	10 430	1 426 581	59 662
IC-3F-4H-33 KV-3/0 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Piedra	808 159	118 550	467 371	24 083	30 222	10 430	1 468 814	59 662
IC-3F-4H-33 KV-3/0 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	768 560	111 404	355 821	23 878	29 971	10 341	1 299 975	59 673
IC-3F-4H-33 KV-3/0 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Piedra	768 560	111 404	406 751	23 878	29 971	10 341	1 359 201	59 673
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	1 314 319	128 654	592 512	25 584	32 588	11 084	2 104 741	93 776
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (ARROYO) Terreno Piedra	1 314 319	128 654	637 353	25 584	32 588	11 084	2 149 582	93 776
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	1 350 962	130 146	435 138	25 584	32 588	11 084	1 965 502	93 776
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Piedra	1 350 962	130 146	467 371	25 584	32 588	11 084	2 017 735	93 776
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	1 314 319	120 357	355 821	25 584	32 588	11 084	1 859 753	93 776
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Piedra	1 314 319	120 357	406 751	25 584	32 588	11 084	1 918 979	93 776
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMAL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	1 850 318	235 246	1 068 325	51 169	65 176	22 168	3 282 401	187 553
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMAL-XLP (ARROYO) Terreno Piedra	1 850 318	235 246	1 140 669	51 169	65 176	22 168	3 364 745	187 553
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMAL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	1 868 639	236 650	698 238	51 169	65 176	22 168	2 941 449	187 553
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMAL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Piedra	1 868 639	236 650	757 904	51 169	65 176	22 168	3 000 268	187 553
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMAL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	1 850 318	235 246	579 904	51 169	65 176	22 168	2 803 980	187 553
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMAL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Piedra	1 850 318	235 246	672 746	51 169	65 176	22 168	2 866 822	187 553
IC-3F-4H-23 KV-500 KCMAL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	1 934 837	241 608	1 140 669	51 169	65 176	22 168	3 433 282	187 553
IC-3F-4H-23 KV-500 KCMAL-XLP (ARROYO) Terreno Piedra	1 934 837	241 608	1 202 020	51 169	65 176	22 168	3 515 626	187 553
IC-3F-4H-23 KV-500 KCMAL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	2 013 159	242 420	698 238	51 169	65 176	22 168	3 092 330	187 553
IC-3F-4H-23 KV-500 KCMAL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Piedra	2 013 159	242 420	757 904	51 169	65 176	22 168	3 151 149	187 553
IC-3F-4H-23 KV-500 KCMAL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	1 994 837	241 608	579 904	51 169	65 176	22 168	2 954 861	187 553
IC-3F-4H-23 KV-500 KCMAL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Piedra	1 994 837	241 608	672 746	51 169	65 176	22 168	3 047 703	187 553
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (ARROYO) Terreno Duro	2 627 874	241 608	1 068 325	51 169	65 176	22 168	4 006 118	187 553
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (ARROYO) Terreno Piedra	2 627 874	241 608	1 140 669	51 169	65 176	22 168	4 148 463	187 553
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Duro	2 645 995	242 420	698 238	51 169	65 176	22 168	3 725 166	187 553
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Piedra	2 645 995	242 420	757 904	51 169	65 176	22 168	3 813 985	187 553
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Duro	2 450 556	222 058	579 904	48 588	58 121	20 166	3 377 375	119 480
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMAL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Piedra	2 450 556	222 058	637 353	48 588	58 121	20 166	3 455 766	119 480
IC-3F-4H-13 KV-7/0 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	439 937	105 010	777 456	22 804	28 324	9 874	1 383 495	37 229
IC-3F-4H-13 KV-7/0 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	473 353	100 635	637 165	22 804	28 324	9 874	1 472 164	37 229

COSTO POR KILOMETRO DE LINEAS DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA

CARACTERISTICAS	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE	MANO DE OBRA ELECTROMECANICA	MANO DE OBRA CIVIL	DISENO DEL PROYECTO	SUPERVISION	PRUEBAS PARA PUESTA EN OPERACION	COSTO TOTAL	RETIRO
IC-3F-4H-13 KV-10 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	439 937	98 136	387 469	22 804	28 324	9 874	986 543	37 229
IC-3F-4H-13 KV-10 AWG-AL-XLP (PERFORACION DIRECCIONAL)	494 021	110 220	1 066 734	23 009	28 575	9 962	1 753 522	37 419
IC-3F-4H-13 KV-30 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	534 079	118 270	777 468	23 878	29 971	10 341	1 494 004	59 673
IC-3F-4H-13 KV-30 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	567 495	113 904	637 165	23 878	29 971	10 341	1 382 754	59 673
IC-3F-4H-13 KV-30 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	534 079	113 904	387 468	23 878	29 971	10 341	1 097 142	59 673
IC-3F-4H-13 KV-30 AWG-AL-XLP (PERFORACION DIRECCIONAL)	599 627	123 569	1 086 734	24 083	30 222	10 430	1 864 685	59 862
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMH-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	925 641	124 669	777 468	25 584	32 568	11 084	1 897 022	93 776
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMH-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	959 057	119 076	387 468	25 584	32 568	11 084	1 785 153	93 776
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMH-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	925 641	117 177	1 086 734	25 789	32 839	11 084	1 499 542	94 031
IC-3F-4H-23 KV-10 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	649 158	109 895	777 468	22 804	28 324	11 172	2 275 588	37 229
IC-3F-4H-23 KV-10 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	552 263	100 635	637 165	22 804	28 324	9 874	1 462 316	37 229
IC-3F-4H-23 KV-10 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	518 848	98 136	387 468	22 804	28 324	9 874	1 351 065	37 229
IC-3F-4H-23 KV-10 AWG-AL-XLP (PERFORACION DIRECCIONAL)	674 961	110 220	1 066 734	23 009	28 575	9 962	1 833 062	37 419
IC-3F-4H-23 KV-30 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	694 291	118 270	777 468	23 878	29 971	10 341	1 654 216	59 673
IC-3F-4H-23 KV-30 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	727 706	113 904	637 165	23 878	29 971	10 341	1 542 965	59 673
IC-3F-4H-23 KV-30 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	694 291	111 404	387 468	23 878	29 971	10 341	1 257 353	59 673
IC-3F-4H-23 KV-500 KCMH-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	751 330	123 569	1 086 734	24 083	30 222	10 430	2 028 388	59 862
IC-3F-4H-23 KV-500 KCMH-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	997 901	127 849	777 468	25 584	32 568	11 084	1 972 462	93 776
IC-3F-4H-23 KV-500 KCMH-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	1 054 544	123 512	637 165	25 584	32 568	11 084	1 864 177	93 776
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMH-AL-XLP (PERFORACION DIRECCIONAL)	997 901	128 654	387 468	25 584	32 568	11 084	1 583 279	93 776
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMH-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	1 062 117	133 107	1 086 734	25 789	32 839	11 172	2 351 759	94 031
IC-3F-4H-33 KV-700 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	637 301	105 010	777 468	22 804	28 324	9 874	1 580 768	37 229
IC-3F-4H-33 KV-700 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	670 716	100 635	637 165	22 804	28 324	9 874	1 469 518	37 229
IC-3F-4H-33 KV-700 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	637 301	98 136	387 468	22 804	28 324	9 874	1 183 908	37 229
IC-3F-4H-33 KV-30 AWG-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	768 580	118 270	777 468	23 878	29 971	10 341	1 738 485	59 673
IC-3F-4H-33 KV-30 AWG-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	811 986	115 080	637 165	24 083	30 222	10 340	1 628 356	59 862
IC-3F-4H-33 KV-30 AWG-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	768 580	111 404	387 468	23 878	29 971	10 341	1 331 022	59 673
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMH-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	1 314 319	127 849	777 468	25 584	32 568	11 084	2 288 860	93 776
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMH-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	1 350 962	123 212	637 165	25 584	32 568	11 084	2 180 595	93 776
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMH-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	1 314 319	128 654	387 468	25 584	32 568	11 084	1 899 697	93 776
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMH-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	1 850 318	234 844	1 015 385	51 169	65 176	22 168	3 239 058	187 553
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMH-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	1 868 639	232 592	875 094	51 169	65 176	22 168	3 174 837	187 553
IC-3F-4H-13 KV-500 KCMH-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	1 850 318	235 248	632 579	51 169	65 176	22 168	2 856 655	187 553
IC-3F-4H-23 KV-500 KCMH-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	1 994 837	241 206	1 015 385	51 169	65 176	22 168	3 389 939	187 553
IC-3F-4H-23 KV-500 KCMH-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	2 013 169	238 653	875 094	51 169	65 176	22 168	3 265 718	187 553
IC-3F-4H-23 KV-500 KCMH-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	1 994 837	241 608	632 579	51 169	65 176	22 168	3 007 536	187 553
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMH-AL-XLP (ARROYO) Terreno Normal	2 627 874	241 206	1 015 385	51 169	65 176	22 168	4 022 776	187 553
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMH-AL-XLP (CON BANQUETA) Terreno Normal	2 645 995	238 653	875 094	51 169	65 176	22 168	3 899 554	187 553
IC-3F-4H-33 KV-500 KCMH-AL-XLP (NO URBANIZADO) Terreno Normal	2 450 558	222 068	632 579	49 398	58 121	20 160	3 430 050	119 490

ESTOS COSTOS NO INCLUYEN IVA.
COSTO POR CONEXION DE LINEA DE 1 FASE;
COSTO POR CONEXION DE LINEA DE 2 FASES;
COSTO POR CONEXION DE LINEA DE 3 FASES;

\$510,79
\$50,92
\$681,07

CFE

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

054