



COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD



CFE



COMISION REGULADORA
DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

COSTO POR KILÓMETRO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA REDES SUBTERRÁNEAS (CONDUCTOR DE COBRE)

**Subdirección de Distribución
Coordinación de Distribución
Gerencia de Planeación**

**COSTO DE INSTALACIÓN POR METRO DE CABLE XLP, CONECTADORES Y JUEGOS DE CONEXIÓN
PARA BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEA**

PESOS DE JULIO DE 2013

CARACTERÍSTICAS	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	MANO DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA	DISEÑO DEL PROYECTO	SUPERVISIÓN	COSTO TOTAL	RETIRO
CABLE AL-XLP- 2C/1N (1/0-2) AWG	53	15	6	12	86	6
CABLE AL-XLP- 2C/1N (3/0-1/0) AWG	79	15	6	12	112	6
CABLE CU-XLP- 2C/1N (1/0-2) AWG	90	19	6	12	126	6
CABLE CU-XLP- 2C/1N (3/0-1/0) AWG	229	24	6	12	271	6
CABLE AL-XLP- 3C/1N (1/0-2) AWG	75	15	6	12	108	6
CABLE AL-XLP- 3C/1N (3/0-1/0) AWG	106	19	6	12	143	6
CABLE AL-XLP- 3C/1N (350-4/0) AWG/KCM	215	24	6	12	256	6
CABLE CU-XLP- 3C/1N (1/0-2) AWG	148	24	6	12	190	6
CABLE CU-XLP- 3C/1N (3/0-1/0) AWG	277	28	6	12	323	6
CABLE CU-XLP- 3C/1N (350-4/0)	521	33	6	12	572	6
JUEGO DE CONEXIÓN 1/0	72	36	19	23	150	0
JUEGO DE CONEXIÓN 3/0	74	36	19	23	151	0
JUEGO DE CONEXIÓN 350	74	36	19	23	151	0
CONECTADOR MÚLTIPLE 600 (4)	208	87	19	23	336	0
CONECTADOR MÚLTIPLE 600 (6)	218	0	19	23	260	0
CONECTADOR MÚLTIPLE 600 (8)	293	87	19	23	421	0
CONECTADOR MÚLTIPLE 600 (10)	580	87	19	23	709	0
ELECTRODO DE TIERRA ACE B T	253	288	23	55	619	0
JUEGO DE CONEXIÓN 2	14	36	44	438	531	6
JUEGO DE CONEXIÓN 4/0	74	36	19	23	151	6
EMPALME DERIVADOR CON GEL B.T.	251	87	477	438	1 252	0
EMPALME DERIVADOR TERMOCONTRACTIL B.T.	215	87	477	438	1 216	6

ESTOS COSTOS NO INCLUYEN IVA.



COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA
SECRETARÍA EJECUTIVA

CFE

066