CENAGAS
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL

UNIDAD DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Dirección Ejecutiva de Servicio a Usuarios y Cumplimiento Regulatorio

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2017.

NOTIFICACIÓN DE AMPLIACION DE MANTENIMIENTO EN LA OPERACIÓN DEL DUCTO DE 16" GLORIA A DIOS.

Problemática:

El martes 2 de agosto de 2017, la Dirección Ejecutiva de Operación del Centro Nacional de Gas Natural (CENAGAS) notificó acerca del estudio con base en el resultado preliminar de la corrida de diablos realizada en junio de 2017 en el tramo de Gloria a Dios, Chihuahua. En dicho estudio se revisó la integridad mecánica del ducto determinando que se requieren reparaciones urgentes, para tales efectos se realizará un mantenimiento de protección catódica para prevenir daños por corrosión y así asegurar la integridad física del sistema.

Derivado de lo anterior, y con fundamento en la cláusula 9.5.1 "Aviso de Mantenimiento" de los Términos y Condiciones para la Prestación de los Servicios de Transporte de Gas Transporte de Gas del Sistema Nacional de Gasoductos, se hizo del conocimiento del Gestor Técnico del CENAGAS la salida de operaciones de la planta de Los Encinos, así como de los equipos de compresión ubicados en la misma, debido a la duración estimada del mantenimiento de 15 días. La afectación inicial será de 80 mmpcd y la presión se tendrá que reducir a 680psi, por lo que solo se tendrá una cantidad disponible de 30 a 40 mmpcd, la cual se prorrateará entre los clientes con contratos de base firme. Estas acciones serán preventivas en tanto se lleva a cabo la reparación del ducto.

Las fechas para los trabajos fueron programados del 11 al 14 de Agosto de 2017, sujetos a las condiciones requeridas, cabe mencionar que no habrá disponibilidad de transporte para el tramo ubicado de la Candelaria a San Joaquín, en ese periodo.

Debido a las condiciones de los trabajos que se están llevando a cabo, se ve la necesidad de ampliar estos 1 día más, concluyendo el 15 de agosto del presente.

El sistema suministrará la zona de Chihuahua vía Torreón.

Seguimiento:

- Se llevarán a cabo recortes a clientes (CFE, PTRI) de las zonas afectadas.
- Se mantendrá informado a los clientes mediante comunicación directa.

Implicaciones: No habrá disponibilidad de transporte cuando se lleven a cabo las reparaciones.