

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE RECURSOS MATERIALES

PROCEDIMIENTO:

NOMBRE: **SERVICIO DE DESMONTAJE, REUBICACIÓN Y ARRANQUE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**

UBICACIÓN: Av. Comisión federal de electricidad No. 200, Zona Industrial 1a seccion, San Luis Potosí, S.L.P.

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	Desmontaje de Red de Ducteria de SpiroDucto Oval (50"x17"), incluye desmontaje y acarreo y maniobras.	lote	1.00		
2	Desmontaje de Lamina Galvanizada Cal.22, incluye desmontaje y acarreo y maniobras	lote	3.00		
3	Desmontaje de cableado electrico de fuerza para y control Unidades Manejadoras de Aire, incluye desconexion de equipos, desmontaje de tuberia electrica y desmontaje de cableado electrico Cal. 6, cableado electrico Cal. 14, cable de tierra Cal. 8 y maniobras	lote	3.00		
4	Maniobra de elevacion por gnla de 3 Unidades Manejadoras de Aire a la nueva ubicacion (8 mts aprox de elevacion,)	lote	1.00		
5	Suministro e Instalacion de Bases de Herreria para Unidades Manejadoras de Aire, inciuye colocacion, acarreo, desperdicios, fletes y maniobras	pz	3.00		
6	Suministro e Instalacion de Red de Ducteria de SpiroDucto Oval (50"x17") con aislamiento interno, incluye colocacion, acarreo, desperdicios, fletes y maniobras.	lote	3.00		
7	Suministro e Instalacion de Red de Ducteria de SpiroDucto Oval (50"x17") sin aislamiento interno, incluye colocacion, acarreo, desperdicios, fleles y maniobras.	lote	3.00		
8	Suministro e Instalacion de Lamina galvanizada de primera calidad Cal. 22 para inyeccion de aire en ductos tipo cuadrado, incluye; colocacion, acarreo, desperdicios, fleles y maniobras.	lote	3.00		
9	Suministro e Instalacion de cuello de lona ahulada cocida a mano color gris, incluye; colocacion, acarreo, desperdicios, fleles y maniobras.	pz	6.00		
10	Suministro e Instalacion de aislamiento de fibra de vidrio y recubrimiento impermeabilizante, incluye; colocacion, acarreo, desperdicios, fleles y maniobras.	lote	3.00		
11	Suministro e Instalacion de Cableados de fuerza y control que incluyen cableado THW Cal. 6, cableado THW Cal. 14 y cable de tierra Cal. 8 Hasta Centro de Carga en Azolea. Incluye colocacion, acarreo, desperdicios, fleles y maniobras.	lote	3.00		
12	Suministro e Instalacion de tuberia y canalizaciones para cableado de fuerza y control. Incluye colocacion, acarreo, desperdicios, fleles y maniobras.	lote	3.00		
13	Suministro de mana de obra especializada para la conexion electrica y de control de Unidades Manejadoras de Aire y arranque de estas.	lote	3.00		
				SUBTOTAL	
				IVA 16%	
				TOTAL	