## DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

CONTRATO No. 7-D-CC-A-010-W-0-7

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ CERVANTES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS Y POR LA OTRA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA ESCALANTE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. ESTEBAN FERNANDO ROSADO CERVERA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

### DECLARACIONES

## I.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

- I.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- I.2.- Su representante, el C. Lic. Alejandro Hernández Cervantes con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, en términos de lo dispuesto por el artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en atención al contenido del Oficio-Circular número 003/2017, emitido por el Oficial Mayor en fecha 6 de enero de 2017.
- I.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitación Pública Nacional No. LO-009000986-E3-2017, instaurada por "LA DEPENDENCIA", en términos de lo dispuesto por los artículos 27 fracción I y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Oficial Mayor autorizó la inversión correspondiente a los trabajos objeto de este contrato, mediante el Oficio 5.SC.OLI.17.-011, de fecha 18 de enero de 2017.
- I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos No. 1990, Col. Tlacopac, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01049, Ciudad de México.

# II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

- II.1.-- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.
- II.2.-- Acredita su legal existencia con la escritura pública número 50, de fecha 14 de mayo de 1987, otorgada ante la fe del Lic. Xavier Hurtado Oliver, titular de la Notaría Pública número cinco del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a fojas 303 a 309, bajo el número 4302, Tomo XXV-B, del Libro III, en Campeche, Campeche de fecha 27 de septiembre de 1990.
- II.3.-- Su representante, el Ing. Esteban Fernando Rosado Cervera, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, como se acredita en el instrumento público número 223, de fecha 27 del mes diciembre del 2011, ante la fe del Lic. Ermilo Ortega Salinas, Notario Público del Estado, en ejercicio, encargado de la Notaría Pública número treinta y tres del Primer Distrito Judicial del Estado, por impedimento temporal de su titular el Licenciado

en 1

Valentín Cambranis de la Vega, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio de Campeche, en el folio mercantil electrónico número 1500 \* 1 de fecha 8 de junio de 2016, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha,

- II.4.- Su Registro Federal de Contribuyente es: CES8705183R2.
- II.5.- El representante se identifica con credencial para votar, con número de folio 0000002122146, expedida por el Instituto Federal Electoral, en el año de 1991 01.
- II.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.
- II.7.- Tiene establecido su domicilio en Carretera Campeche-Chiná, Km. 2.5, Colonia Aviación, Código Postal 24070, San Francisco de Campeche, Camp., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
- II.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato.
- II.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
- II.10.- Por conducto de su Apoderado General, Ing. Esteban Fernando Rosado Cervera, manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relación a las acciones o actividades que le deriven de la suscripción del presente instrumento, no utilizará ni mantendrá en la realización de las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevarán a cabo prácticas semejantes.

### III. DECLARAN "LA DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATISTA" que:

- III.1.- La convocatoria a la licitación que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
- III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria a la licitación que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

### CLÁUSULAS

### PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

"La Dependencia" encomienda a "El Contratista" la realización de una obra consistente en los trabajos de urbanización y construcción de red de agua potable del parque industrial y rellenos y pavimentación en la Plataforma No. 8 del Puerto Industrial de Seybaplaya, Campeche, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 del apartado de declaraciones de "El Contratista", apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

particulares, a trabajos, mism

Y

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.

# **SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO**

El monto total del presente contrato, es de \$ 28'361,962.83 (VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado.

# TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

"EL Contratista", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de noventa y cinco (95) días naturales. El inicio de los trabajos se efectuará el día 28 del mes de septiembre de 2017 y se concluirán a más tardar el día 31 del mes de diciembre de 2017, de conformidad con el programa de ejecución pactado.

Este plazo se diferirá en el caso señalado por la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo pactado en la Cláusula Quinta de este contrato.

# CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"La Dependencia" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.

### **QUINTA.- ANTICIPOS**

Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La Dependencia" otorga un anticipo por la cantidad de \$ 8'508,588.85 (OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado, lo que representa un 30% (treinta por ciento) del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la adjudicación directa y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento.

# SEXTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y

X

g 3

Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por "El Contratista" al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán tramitadas por "La Dependencia", a través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, para su pago por trabajos ejecutados en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal "SIAFF", de la Tesorería de la Federación, dentro de un plazo de veinte (20) días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que "El Contratista" haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. "El Contratista" será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley.

En caso de que la factura entregada por "El Contratista" para su pago presente errores o deficiencias, "La Dependencia", dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a "El Contratista" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de "El Contratista" no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.

En el caso de que "El Contratista" no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de "El Contratista".

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de "La Dependencia", ésta a solicitud de "El Contratista" y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Contratista". De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el retraso en el pago de estimaciones en que incurra "La Dependencia" diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de "El Contratista", a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a "El Contratista".

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "La Dependencia".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "El Contratista" sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

E X

# SÉPTIMA.- GARANTÍAS.

"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:

- A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanentemente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada por "El Contratista" previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que "El Contratista" reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes, así mismo deberá presentar al área responsable de los trabajos la Dirección de Obras Marítimas y Dragado, un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, en términos de lo previsto en el artículo138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
- C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "El Contratista" garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

# OCTAVA .- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos directos y del costo por financiamiento de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan deberán ser ajustados conforme al siguiente procedimiento:

La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente cuando menos el ochenta por ciento (80 %) del importe total del contrato.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "El Contratista" quien lo promueva; dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será "La Dependencia" quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual invariablemente "La Dependencia" deberá efectuarlo con independencia de que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera "El Contratista" la solicitud señalada, precluirá para éste el

CA

X

F 5

derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de "La Dependencia".

"La Dependencia" dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de "El Contratista", deberá emitir por oficio la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, "La Dependencia" apercibirá por escrito a que "El Contratista" para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que "El Contratista" diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de "La Dependencia" a solicitud de "El Contratista", considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y para su pago serán tramitadas por "La Dependencia" a través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal "SIAFF", de la Tesorería de la Federación.

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "El Contratista", procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de los precios será el del acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto "El Contratista" como "La Dependencia", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "La Dependencia" procederá a calcularlos en conjunto con "El Contratista" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición y a los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del período programado, por causa imputable a "El Contratista", el ajuste se realizará considerando el período en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

ejecutaron, sea inferio

# NOVENA .- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, "El Contratista" comunicará a "La Dependencia" de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de cinco (5) días calendario contados a partir de la señalada comunicación, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de "La Dependencia", ésta procederá a su recepción física, en un plazo que no exceda de (10) días naturales, lo cual se realizará mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de "La Dependencia".

"La Dependencia" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los veinte (20) días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que "El Contratista" no acuda a las instalaciones de "La Dependencia" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "El Contratista" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo "El Contratista" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, "La Dependencia" pondrá a disposición de "El Contratista" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

# DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

"El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como superintendente de construcción, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"La Dependencia" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente convocatoria a la licitación.

# DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES

"El Contratista", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "El Contratista" conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "La Dependencia", en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "La Dependencia", a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de

1

pm 7

que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, "El Contratista" la reintegrará a "La Dependencia" en igual término.

# DÉCIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"El Contratista" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que "La Dependencia" tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "La Dependencia" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga "El Contratista" a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de "La Dependencia", en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

# DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

"La Dependencia" tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de ejecución convenido, para lo cual "La Dependencia" comparará periódicamente el avance físico de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debió realizarse, "La Dependencia" procederá a:

I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse. Por lo tanto, mensualmente, se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista".

II.- Aplicará, para el caso de que "El Contratista" no concluya la obra en la fecha señalada en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y la cubrirá "El Contratista" mensualmente y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "La Dependencia"; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un mes volúmenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, "El Contratista" deberá enterar a "La Dependencia" mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "El Contratista".

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "La Dependencia" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "El Contratista" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Cuarta.

# DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"La Dependencia" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida.

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"La Dependencia" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "El Contratista" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a "La Dependencia", quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "La Dependencia" no produzca contestación a la solicitud de "El Contratista" dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, "La Dependencia procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "El Contratista", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "El Contratista" a devolver a "La Dependencia, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.



# DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que "La Dependencia" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir si "El Contratista":

- a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la licitación, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia.
- b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el mismo y sus anexos.
- c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.
- d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para "La Dependencia", además de que se le apliquen a "El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando "La Dependencia" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a "El Contratista" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, "La Dependencia" resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "El Contratista" considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "El Contratista". En el supuesto de no producir contestación "El Contratista", dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato "La Dependencia procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "El Contratista", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "El Contratista" estará obligado a devolver a "La Dependencia, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por "La Dependencia".

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, "La Dependencia" podrá a su juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente por "La Dependencia" a "El Contratista".

resolución co

7

### DÉCIMA SEXTA .-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

# DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS

"El Contratista" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de su aplicación por concepto de inspección de obras, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

# **DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN**

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, el día 27 del mes de Septiembre de 2017.

POR "LA DEPENDENCIA"

El Director General de Puertos

Lic. Alejandro Hernández Cervantes

POR "EL CONTRATISTA"

Constructora Escalante, S.A. de C.V.

Ing. Esteban Fernando Rosado Cervera

Apoderado Genéral

El Director General Adjunto de Operación

(

Ing. Celso Morales Muñoz

El Director de Obras Marítimas y Dragado

Arq. Arturo Pérez Castro



No. CONTRATO:

7-D-CC-A-010-W-0-7

RUBRO: "Trabajos de urbanización y construcción de red de agua potable del parque industrial y rellenos y pavimentación en la plataforma No. 8 del Puerto de Industrial de Seybaplaya, Campeche."

CONTRATISTA: Constructora Escalante, S.A. DE C.V.

INICIO CONTRATO:

28 de septiembre de 2017

TERMINACIÓN CONTRATO: 31 de diciembre de 2017

PLAZO CONTRATO:

95 dias naturales

#### PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CIUDAD DE MÉXICO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITA	NBIO I	IMPORTE					IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITA	ANIO	IMPORTE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IMPORTE
	ZONA INDUSTRIAL RED DE AGUA POTABLE						28.1		101.15		399.0
1	Excavación para cepas en cualquier tipo de material de 70cm de ancho, para alojar tubo de 4" de diámetro, incluye: mano de obra, acopio del material a un lado de la cepa para ser utilizado en el relleno de la misma, equipo, herramienta, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P.1	M3	399.00	\$	129.37	\$ 51,618.63	\$3,635.	2 \$34,897.10	\$13,086.41	\$0.00	\$51,618.6
					- 1		66.6	640.23	240.08	1 × 2 1	947.0
<b>2</b>	Excavación para cepas en cualquier tipo de material de 60cm de ancho, para alojar tubo de 3" de diámetro, incluye: mano de obra, acopio del material a un lado de la cepa para ser utilizado en el relleno de la misma, equipo, herramienta, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,	МЗ	947.00	s	129.37	\$ 122,513.39	\$8,627.	\$82,825.95	\$31,059.73	\$0.00	\$122,513.3
		4						254.56	265.6300		570.0
3	Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de PVC TIPO ANGER RD-32.5 CON ANILLO DE HULE de 4" de diámetro, incluye: piezas especiales de PVC o Fo. Fo., atraques de concreto simple f'c=200 kg/cm², materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabaios. P.U.O.T. E.P.2	М	570.00	s	227.41	\$ 129,623.70	0	\$57,890.20	\$60,407.16	\$11,326.34	\$129,623.7
	ta correcta ejecución de los trabajos, 1.0.0.1. E.T. 2		s *0				h 5	704.74	735.38	137.88	1578.0
4	Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de PVC TIPO ANGER RD-32.5 CON ANILLO DE HULE de 3" de diámetro, incluye: piezas especiales de PVC o Fo., Fo., atraques de concreto simple f'c=200 kg/cm², materiales, acerreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E. P. 2	М	1,578.00	\$	178.77	\$ 282,099.06	\$0.0	0 \$125,985.99	\$131,463.64	\$24,649.43	\$282,099.0
							* .	7.59		1.49	17.0
5	Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de Acero al Carbón soldable cédula 80, de 4" de diámetro, incluye: soldadura, piezas especiales de Acero al Carbón, atraques de concreto simple f'c=200 kg/cm², materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E. P. 2	М	17.00	\$	1,068.11	\$ 18,157.87	\$0.0	0 \$8,109.34	\$8,461.92	1,586.61	\$18,157.8
		1					4.0	64.16	64.16	2.67	135.0
6	Suministro, colocación y compactación de plantilla de arena inerte, de 10cm de espesor y del ancho de la cepa, para recibir tubería de PVC hidráulico con campana tipo ANGER, de 4" o 3" de diámetro, incluye: afine del fondo de la cepa, material, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su colocación, P.U.O.T. E. P. 4	МЗ	135.00	\$	516.55	\$ 69,734.25	\$2,071.3	3 \$33,141.02		\$1,380.88	\$69,734.2
		1					7 4				a a 2 1
7	Suministro y colocación de válvula de compuerta de Fo. Fo. de 4" de diámetro, con extremos bridados, incluye: piezas especiales para su acoplamiento, soldadura en su caso, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, la prueba se incluirá en la tubería, P.U.O.T. E. P.3	PZA	1.00	\$ 1	0,970.05	\$ 10,970.05	\$0.0	\$0.00	\$0.00	\$10,970.05	\$10,970.0







No. CONTRATO:

7-D-CC-A-010-W-0-7

RUBRO: "Trabajos de urbanización y construcción de red de agua potable del parque industrial y rellenos y pavimentación en la plataforma No. 8 del Puerto de Industrial de Seybaplaya, Campeche."

CONTRATISTA: Constructora Escalante, S.A. DE C.V.

28 de septiembre de 2017

TERMINACIÓN CONTRATO: 31 de diciembre de 2017

PLAZO CONTRATO:

INICIO CONTRATO:

95 dias naturales

PERSON Y MARINA MERCAN PE CONDUCTOR CRASSINA

### PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CIUDAD DE MÉXICO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

01.41/5	PERCENTAGE	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE					IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8	Relleno de cepas de 70cm de ancho, con material producto de la excavación, libre de piedras y basura, compactado al 95% de su PVSM, en capas de 20cm, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E. P. 5	МЗ	395.00	\$ 155.02	\$ 61,232.90	\$0.00	161.07 \$24,968.76	184.08 \$28,535.72	49.85 \$7,728.42	395.00 \$61,232.90
9	Relleno de cepas de 60cm de ancho, con material producto de la excavación, libre de piedras y basura, compactado al 95% de su PVSM, en capas de 20cm, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P. 5	PZA	940.00	\$ 155.02	\$ 145,718.80	\$0.00	383.30 \$59,419.32	438.06 \$67,907.79	118.64 \$18,391.69	940.00 \$145,718.80
10 .	Construcción de caja para operación de válvula de 1.56mX1.56m y1.65m de profundidad, a base de concreto f'c=250kg/cm² armado con varilla corrugada Fy=4200kg/cm², de ½" Ø, según proyecto, incluye: fabricación y colado de concreto, cimbrado y descimbrado, curado, habilitado de acero, relleno perimetral, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. EP-6	PZA	1.00	\$ 12,966.70	\$ 12,966.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00 \$12,966.70	1.00 \$12,966.70
11	Suministro y colocación de tomas domiciliarias a lotes P.U.O.T.	PZA	51.00	\$ 8,269.09	\$ 421,723.59	\$0.00	15.24 ) \$126,032.56	28.14 \$232,674.91	7.62 \$63,016.12	51.0 \$421,723.5
009-D.06)A)1)A)	IVELACION DE TERRENO NATURAL  Excavaciones, por unidad de obra terminada (3.01.01.003-H.04) P.U.O.T.)a) En corte y adicionales bajo la subrasante)-1a) Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes, según proyecto, incluye todos los acarreos, para el traslado a la Plataforma No. 8, de la cantidad de material necesario para la formación de la capa subrasante.		31,664.00	\$ 64.84	\$ 2,053,093.76	\$0.00	12787.39 \$829,134.02	14614.15 \$947,581.73	4262.46 276378.01	31664.0 \$2,053,093.7
009-D.06)A)2)A)	Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado P.U.O.T.)-A).  De la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes (3.01.01.005-H.07))-2)a). Para 95% de su P.V.S.M., de la prueba AASTHO Estándar, de espesor variable, según proyecto		7,973.00	\$ 66.60	\$ 531,001.80	\$0.00	2762.92 ) \$184,010.53	3789.15 \$252,357.29	1420.93 94633.98	7973.0 \$531.001.8
009-D.06)A)1)B)	Excavaciones, por unidad de obra terminada (3.01.01.003-H.04)P.U.O.T.)a En cortes y adicionales bajo la subrasante)1)b) Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes, según proyecto, incluye todos los acarreos	M3	23,504.00	\$ 59.16	1,390,496.64	\$0.00	9492.00 0 \$561,546.72	10848.00 \$641,767.68		23504.0 \$1,390,496.6
009-D.06)A)2)B)	PAVIMENTACION  Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado P.U.O.T) a).  De la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes (3.01.01.005-H.14))2)b) Para 95% de su P.V.S.M., de la prueba AASTHO Estándar, según proyecto	. мз	1,232.00	\$ 66.60	82,051.20	\$0.00	243.69 D \$16,229.91	649.85 \$43,279.75	338.46 \$22,541.54	1232.0 \$82.051.2





No. CONTRATO:

INICIO CONTRATO:

7-D-CC-A-010-W-0-7

RUBRO: "Trabajos de urbanización y construcción de red de agua potable del parque industrial y rellenos y pavimentación en la plataforma No. 8 del Puerto de Industrial de Seybaplaya, Campeche."

CONTRATISTA: Constructora Escalante, S.A. DE C.V.

28 de septiembre de 2017

TERMINACIÓN CONTRATO: 31 de diciembre de 2017

PLAZO CONTRATO: 95 dias naturales



#### PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

#### CIUDAD DE MÉXICO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

01.01	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE					IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
086-E.05) B)2)A	Sub-base o bases, por unidad de obra terminada (3.01.03.074-H.04)P.U.O.T.)B)Bases)2)a) Compactada al 100% de su P.V.S.M., de la prueba AASTHO Modificada, de 30 cm de espesor según proyecto, incluye todos los acarreos	M3	10,904.00	\$ 326.73	\$ 3,562,663.92	\$0.00	1332.71 \$435,436.71	5815.47 \$1,900,087.42	3755.82 \$1,227,139.79	10904.00 \$3,562,663.92
12	Riego de impregnación (N-CTR-CAR-1-04-004-00) con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento ECI-60 con un 60% aproximado de residuo asfáltico, a razón de 1.8 Lt/M2, según proyecto, incluye todos los acarreos P.U.O.T		62,430.00	\$ 10.13	\$ 632,415.90	\$0.00	3629.65 \$36,768.36	34844.65 \$352,976.32	23955.70 \$242,671.22	62430.00 \$632,415.90
086-L.03 A)1	Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada (3.01.03.081-H.02)P.U.O.T.)a)1 Compactado al 95% de su PVM, según diseño Marshall, de 7 cm de espesor, según proyecto, incluye: riego de liga con emulsión asfáltico catiónica de rompimiento lento ECR-65, a razón de 0.5 LVM2, así como	M3	2,428.00	\$ 2,662.91	\$ 6,465,545.48	\$0.00	\$0.00	1131.23 \$3,012,356.43	1296.77 \$3,453,189.05	2428.00 \$6,465,545.48
009-F.14)A)2)	PLATAFORMA 8  Nivelación Terreno Natural (incluve Z.F.M.T.)  Mezciado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado, por unidad de obra terminada P.U.O.T.)a). De la elevación de subrasante en corte u/o terraplenes existentes (3.01.0.1.005-H.1.42). Para 95% de su P.V.S.M., de la prueba AASTHO Estándar, de 30 cm de espesor, según proyecto, formada con material proveniente de la excavación de la Zona Industrial	M3 <sub>.</sub>	45,416.00	\$ 66.60	\$ 3,024,705.60	\$0.00	15738.22 \$1,048,165.31	21583.84 \$1,437,483.85		45416.00 \$3,024,705.60
086-E.05 A)2)	Pavimentación (Z.F.M.T.) Sub-base o bases, por unidad de obra terminada (3.01.03.074-H.04) P.U.O.T.)a) Sub-base)2) Compactada al 100% de su P.V.S.M., de la prueba AASTHO Modificada, de 15 cm de espesor, según proyecto, incluye todos los acarreos	М3	1,574.00	\$ 326.73	\$ 514,273.02		192.37 \$62,855.60		542.16 \$177,138.48	1574.00 \$514,273.02
086-E.05 B)2)B	Sub-base o bases, por unidad de obra terminada (3.01.03.074-H.04) P.U.O.T.)a) Base)2).b Compactada al 100% de su P.V.S.M., de la prueba AASTHO Modificada, de 15 cm de espesor, estabilizada con 8% de cemento Portland Ordinario (Tipo I), según proyecto, incluye todos los acarreos	МЗ	1,556.00	\$ 964.44	\$ 1,500,637.52	\$0.0	85.49 0 \$82,452.62	820.75 \$791,545.06	649.76 \$626,639.84	1556.00 \$1,500,637.52
13 .	Riego de impregnación (N-CRT-CAR-1-04-004-00) con emulsión astáltica catiónica de rompimiento lente ECI-60 con un 60% aproximado de residuo astáltico, a razón de 1.8 Lt/M2, incluye todos los acarreos P.U.O.T.		18,920.00	\$ 10.13	\$ 191,659.60	\$0.0	\$0.00	10320.00 \$104,541.60		18920.00 \$191,659.60
086-L.03 A)2	Carpeta de concreto astáltico, por unidad de obra terminada (3.01.003.081-H.02)P.U.O.T.) a)2). Compactado al 95% de su PVM, según diseño Marshall, de 12 cm cm de espesor, según proyecto incluye: riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento lento ECR-65, a razón de 0.5 Lt/M2, así como todos los acarreos	,	1,220.00	\$ 2,591.1	\$ 3,161,154.20	\$0.0	\$0.00	\$1,472,810.52	951.59 \$1,688,343.68	1220.00 \$3,161,154.20



No. CONTRATO:

INICIO CONTRATO:

7-D-CC-A-010-W-0-7

RUBRO: "Trabajos de urbanización y construcción de red de agua potable del parque industrial y rellenos y pavimentación en la plataforma No. 8 del Puerto de Industrial de Seybaplaya, Campeche."

CONTRATISTA: Constructora Escalante, S.A. DE C.V.

28 de septiembre de 2017

TERMINACIÓN CONTRATO: 31 de diciembre de 2017

PLAZO CONTRATO: 95 dias naturales PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CIUDAD DE MEXICO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2	201	
---	-----	--

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE					IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IMPORTE
086-L.03 A)3	Carpeta de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada (3.01.003.081-H.02)P.U.O.T.) a)3). Reposición de carpeta de concreto asfáltico en franja compactada en la que se construyó el banco de ductos, de la rehabilitación de media tensión al 95% de su pavimentación, según diseño Marshall, de 12 cm		3,200.00	\$ 387.18	\$ 1,238,976.00	\$0.00	\$0.00	1490.91 \$577,250.19	1709.09 \$661,725.81	3200.00 \$1,238,976.00
	cm de espesor, según proyecto, compactación del terreno; riego de impregnación (N-CTR-CAR-1-04-004- 00) con emulsión catiónica de rompimiento lento EC3-60 con 60% aproximado de residuo astáltico a razón de 1.8 M2 de liga con emulsión astáltica de rompimiento EOR-65a									
14	Pagp por cuenta de la Secretaría - Dirección General de Puenrtos, por concepto de construcción de Banco de ductos de la Rehabilitación de la Red Eléctrica de media Tensión	PG	1.00	\$ 2,042,892.65	\$ 2,042,892.65		1.00 \$2,042,892.65		\$0.00	1.00 \$2,042,892.65
	LETREROS		er e e e e e							
Lif	Suministro y colocación de dos letreros informativos de los "Trabajos de Urbanización y construcción de red de agua potable del Parque Industrial y rrelenos y pavimentación en la plataforma No. 8 del Puerto Insdutrial de Seybaplaya, Campeche" E.P.8		2.00	\$ 32,804.19	\$ 65,608.38	2.00 \$65,608.38		\$0.00	\$0.00	2.00 \$65,608.38
IPD	Importe por distribuir	P.G	1.00	\$ 578,428.22	\$ 578,428.22				\$ 578,428.22	\$1.00 \$578,428.22
	EROGACIONES			IMPORTE PARCIAL:	\$ 28,361,962.83	\$79,942.54	\$5,852,762.67	\$12,415,055.08	\$10,014,202.54	\$28,361,962.83
	EHOGNOTOREO	1,1	IMPC	RTE ACUMULADO:		\$79,942.54	\$5,932,705.21	\$18,347,760.29	\$28,361,962.83	Ţ==,==,;o==;o

DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

ARQ. ARTURO PEREZ CASTRO Director de Obras Marítimas y Dragado CONSTRUCTORA ESCALANTE, S.A. DE C.V.

ING. ESTEBAN ROSADO CERVERA Apoderado General





CONTRATO No. 7-D-CC-A-010-W-0-76

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2017

RUBRO: "Trabajos de urbanización y construcción de red de agua potable del parque industrial y rellenos y pavimentación en la plataforma No. 8 del puerto industrial de Seybaplaya, Campeche"

CONTRATISTA: Constructora Escalante, S.A. DE C.V. INICIO CONTRATO: 28 de septiembre de 2017 TERMINACIÓN CONTRATO: 31 de diciembre deE 2017 PLAZO CONTRATO: 95 DIAS NATURALES

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO  LETRA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ZONA INDUSTRIAL				HOMEHO	
RED DE AGUA POTABLE			* ·		
Excavación para cepas en cualquier tipo de material de 70cm de ancho, para alojar tubo de 4" de diámetro, incluye: mano de obra, acopio del material a un lado de la cepa para ser utilizado en el relleno de la misma, equipo, herramienta, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P.1	МЗ	399.00	Ciento veitinueve mil pesos 37/100 M.N	\$129.37	\$51,618.63
Excavación para cepas en cualquier tipo de material de 60cm de ancho, para alojar tubo de 3° de diámetro, incluye: mano de obra, acopio del material a un lado de la cepa para ser utilizado en el relleno de la misma, equipo, herramienta, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E. P. 1	МЗ	947.00	Ciento veitinueve mil pesos 37/100 M.N	\$129.37	\$122,513.39
Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de PVC TIPO ANGER RD-32.5 CON ANILLO DE HULE de 4° de diámetro, incluye: piezas especiales de PVC o Fo. Fo., atraques de concreto simple f'c=200 kg/cm², materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P. 2	м	570.00	Doscientos veintisiete mil pesos 41/100 M.N	\$227.41	\$129,623.70
Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de PVC TIPO ANGER RD-32.5 CON ANILLO DE HULE de 3" de diámetro, incluye: piezas especiales de PVC o Fo. Fo., atraques de concreto simple f'c=200 kg/cm², materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E. P. 2	м	1,578.00	Ciento setenta y ocho mil pesos 77/100 M.N	\$178.77	\$282,099.06
Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de Acero al Carbón soldable cédula 80, de 4" de diámetro, incluye: soldadura, piezas especiales de Acero al Carbón, atraques de concreto simple f'c=200 kg/cm², materiales, acarreo,	м	17.00	mil sesenta y ocho pesos 11/100 M.N	\$1.068.11	\$18,157.87
	ZONA INDUSTRIAL  RED DE AGUA POTABLE  Excavación para cepas en cualquier tipo de material de 70cm de ancho, para alojar tubo de 4° de diámetro, incluye: mano de obra, acopio del material a un lado de la cepa para ser utilizado en el relleno de la misma, equipo, herramienta, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P.1  Excavación para cepas en cualquier tipo de material de 60cm de ancho, para alojar tubo de 3° de diámetro, incluye: mano de obra, acopio del material a un lado de la cepa para ser utilizado en el relleno de la misma, equipo, herramienta, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E. P. 1  Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de PVC TIPO ANGER RD-32.5 CON ANILLO DE HULE de 4° de diámetro, incluye: piezas especiales de PVC o Fo. Fo., atraques de concreto simple 1°c-200 kg/cm², materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P. 2  Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de PVC TIPO ANGER RD-32.5 CON ANILLO DE HULE de 3° de diámetro, incluye: piezas especiales de PVC o Fo. Fo., atraques de concreto simple 1°c-200 kg/cm², materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E. P. 2  Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de Acero al Carbón soldable cédula 80, de 4° de diámetro, incluye: soldadura, piezas especiales de Acero al	ZONA INDUSTRIAL  RED DE AGUA POTABLE  Excavación para cepas en cualquier tipo de material de 70cm de ancho, para alojar tubo de 4" de diámetro, incluye: mano de obra, acopio del material a un lado de la cepa para ser utilizado en el relleno de la misma, equipo, herramienta, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P.1  Excavación para cepas en cualquier tipo de material de 60cm de ancho, para alojar tubo de 3" de diámetro, incluye: mano de obra, acopio del material a un lado de la cepa para ser utilizado en el relleno de la misma, equipo, herramienta, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E. P. 1  Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de PVC TIPO ANGER RD-32.5  CON ANILLO DE HULE de 4" de diámetro, incluye: piezas especiales de PVC o Fo. Fo., atraques de concreto simple f'c=200 kg/cm², materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P. 2  Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de PVC TIPO ANGER RD-32.5  CON ANILLO DE HULE de 3" de diámetro, incluye: piezas especiales de PVC o Fo. Fo., atraques de concreto simple f'c=200 kg/cm², materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E. P. 2  Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de Acero al Carbón soldable cédula 80, de 4" de diámetro, incluye: soldadura, piezas especiales de Acero al Carbón soldable cédula 80, de 4" de diámetro, incluye: soldadura, piezas especiales de Acero al Carbón, atraques de concreto simple f'c=200 kg/cm², materiales, acarreo.  M	ZONA INDUSTRIAL  RED DE AGUA POTABLE  Excavación para cepas en cualquier tipo de material de 70cm de ancho, para alojar tubo de 4" de diámetro, incluye: mano de obra, acopio del material a un lado de la cepa para ser utilizado en el relleno de la misma, equipo, herramienta, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P.1  Excavación para cepas en cualquier tipo de material de 60cm de ancho, para alojar tubo de 3" de diámetro, incluye: mano de obra, acopio del material a un lado de la cepa para ser utilizado en el relleno de la misma, equipo, herramienta, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E. P. 1  Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de PVC TIPO ANGER RD-32.5  CON ANILLO DE HULE de 4" de diámetro, incluye: piezas especiales de PVC o Fo. Fo., atraques de concreto simple 1"c=200 kg/cm², materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P. 2  Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de PVC TIPO ANGER RD-32.5  CON ANILLO DE HULE de 3" de diámetro, incluye: piezas especiales de PVC o Fo. Fo., atraques de concreto simple 1"c=200 kg/cm², materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P. 2  Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de Acero al Carbón soldable edidua 80, de 4" de diámetro, incluye: soldadura, piezas especiales de Acero al Carbón soldable edidua 80, de 4" de diámetro, incluye: soldadura, piezas especiales de Acero al Carbón, atraques de concreto simple 1"c=200 kg/cm², materiales, acarreo,	CONA INDUSTRIAL  RED DE AGUA POTABLE  Excavación para cepas en cualquier tipo de material de 70cm de ancho, para alojar tubo de 4" de diámetro, incluye: mano de obra, acopio del material a un lado de la capa para ser utilizado en el relieno de la misma, equipo, hernamienta, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P.1  Excavación para cepas en cualquier tipo de material de 80cm de ancho, para alojar tubo de 3" de diámetro, incluye: mano de obra, acopio del material a un lado de la cepa para ser utilizado en el relieno de la misma, equipo, hernamienta, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P.1  M3 399.00  Ciento veltinueve mil pesos 37/100 M.N  Descientos veltinueve mil pesos 37/100 M.N  Descientos veltinueve mil pesos 37/100 M.N  Tien de diámetro, incluye: piezas despeciales de PVC o Fo. Po., atraques de concreto simple ("c=200 kglorm", materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, hernamienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P.2  Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de PVC TIPO ANGER RD-32.5  CON ANILLO DE HULE de 3" de diámetro, incluye: piezas especiales de PVC o Fo. Fo., atraques de concreto simple ("c=200 kglorm", materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, hernamienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P.2  Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de PVC TIPO ANGER RD-32.5  CON ANILLO DE HULE de 3" de diámetro, incluye: piezas especiales de PVC o Fo. Fo., atraques de concreto simple ("c=200 kglorm", materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, acquipo, hernamienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P.2	CANTIDAD  CANTIDAD  CANTIDAD  CANTIDAD  CANTIDAD  CANTIDAD  CANTIDAD  CERTA  NUMERO  CANTIDAD  LETRA  NUMERO  NUMERO  CANTIDAD  LETRA  NUMERO  NUMERO  CANTIDAD  LETRA  NUMERO  CERTO A GUIDA POTABLE  Excavación para cepas en cualquier tipo de material de 70cm de ancho, para alojar tubo de 4" de diámetro, incluye: mano de obra, acopio del material a un lado de la cepa para ser utilizado en el relieno de la misma, equipo, herramienta, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P.1  Excavación para cepas en cualquier tipo de material de 80cm de ancho, para alojar tubo de 3" de diámetro, incluye: mano de obra, acopio del material a un lado de la cepa para ser utilizado en el relieno de la misma, equipo, herramienta, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P.1  Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de PVC TIPO ANGER RD-32.5  CON ANILLO DE HULE de 4" de diámetro, incluye: piezas especiales de PVC o Fo. 6, atraques de concreto ismiple 1"-e-200 kg/m², materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P.2  Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de PVC TIPO ANGER RD-32.5  CON ANILLO DE HULE de 3" de diámetro, incluye: piezas especiales de PVC o Fo. Fo. atraques de concreto ismiple 1"-e-200 kg/m², materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P.2  Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de PVC TIPO ANGER RD-2.5  Fo., atraques de concreto simple 1"-e-200 kg/m², materiales, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P.2  Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería de Acero al Carbón soldate deduta 80, de 4" de diámetro, incluye: soldadura, piezas especiales de Acero al Carbón soldate deduta 80, de 4" de diámet







CONTRATO No. 7-D-CC-A-010-W-0-76

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2017

RUBRO: "Trabajos de urbanización y construcción de red de agua potable del parque industrial y rellenos y pavimentación en la plataforma No. 8 del puerto industrial de Seybaplaya, Campeche"

CONTRATISTA: Constructora Escalante, S.A. DE C.V. INICIO CONTRATO: 28 de septiembre de 2017 TERMINACIÓN CONTRATO: 31 de diciembre deE 2017

PLAZO CONTRATO: 95 DIAS NATURALES

No	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO  LETRA	PRECIO UNITARIO NUMERO	IMPORTE
6	Suministro, colocación y compactación de plantilla de arena inerte, de 10cm de espesor y del ancho de la cepa, para recibir tubería de PVC hidráulico con campana tipo ANGER, de 4" o 3" de diámetro, incluye: afine del fondo de la cepa, material, acarreo, almacenamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su colocación, P.U.O.T. E. P. 4	МЗ	135.00	Quinientos dieciseis mil pesos 55/100 M.N	\$516.55	\$69,734.2
7	Suministro y colocación de válvula de compuerta de Fo. Fo. de 4" de diámetro, con extremos bridados, incluye: piezas especiales para su acoplamiento, soldadura en su caso, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, la prueba se incluirá en la tubería, P.U.O.T. E. P. 3	PZA	1.00	Diez novecientos pesos 05/100 M.N	\$10,970.05	\$10,970.0
8	Rellieno de cepas de 70cm de ancho, con material producto de la excavación, libre de piedras y basura, compactado al 95% de su PVSM, en capas de 20cm, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E. P. 5	МЗ	395.00	Ciento cincuenta y cinco pesos 02/100 M.N	\$155.02	\$61,232.9
9	Relleno de cepas de 60cm de ancho, con material producto de la excavación, libre de piedras y basura, compactado al 95% de su PVSM, en capas de 20cm, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. E.P. 5	M3	940.00	Ciento cincuenta y cinco pesos 02/100 M.N	\$155.02	\$145,718.8
10	Construcción de caja para operación de válvula de 1.56mX1.56m y1.65m de profundidad, a base de concreto f'c=250kg/cm² armado con varilla corrugada Fy=4200kg/cm², de ½° Ø, según proyecto, incluye: fabricación y colado de concreto, cimbrado y descimbrado, curado, habilitado de acero, relleno perimetral, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, P.U.O.T. EP-6	PZA	1.00	Doce mil novecientos sesenta y seis pesos 70/100 M.N	\$12,966.70	\$12,966.7







CONTRATO No. 7-D-CC-A-010-W-0-76

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2017

RUBRO: "Trabajos de urbanización y construcción de red de agua potable del parque industrial y rellenos y pavimentación en la plataforma No. 8 del puerto industrial de Seybaplaya, Campeche"

CONTRATISTA: Constructora Escalante, S.A. DE C.V. INICIO CONTRATO: 28 de septiembre de 2017 TERMINACIÓN CONTRATO: 31 de diciembre deE 2017 PLAZO CONTRATO: 95 DIAS NATURALES

No	СОМСЕРТО	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO  LETRA	PRECIO UNITARIO NUMERO	IMPORTE
11	Suministro y colocación de tomas domiciliarias a lotes P.U.O.T.	SALIDA	51.00	Ocho mili doscientos sesenta y nueve pesos 09/100 M.N	\$8,269.09	\$421,723.59
	NIVELACION DE TERRENO NATURAL					
009-D.06)A)1)A).	Excavaciones, por unidad de obra terminada (3.01.01.003-H.04) P.U.O.T.Ja),- En cortes y adicionales bajo la subrasante)-1a) Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes, según proyecto, incluye todos los acarreos, para el traslado a la Plataforma No. 8, de la cantidad de material necesario para la formación de la capa subrasante.	МЗ	31,664.00	Sesenta y cuatro pesos 80/100 M.N	\$64.84	\$2,053,093.76
009-F.07)A)2)A)	Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado P.U.O.T.}-A),- De la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes (3.01.01.005-H.07) >2)a) Para 95% de su P.V.S.M., de la prueba AASHTO Estándar, de espesor variable, según proyecto	МЗ	7,973.00	Sesenta y seis mil pesos 60/100 M.N	\$66.60	\$531,001.80
09-D.06) A) 1)B)	Excavaciones, por unidad de obra terminada (3.01.01.003-H.04) P.U.O.T.)a) En cortes y adicionales bajo la subrasante)1)b) Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes, según proyecto, incluye todos los acarreos	М3	23,504.00	Cincuenta y nueve mil pesos 16/100 M.N	\$59.16	\$1,390,496.64
	PAVIMENTACION				<del>                                     </del>	
9-F.07)A) 2)B	Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado P.U.O.T.) a) De la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes (3.01.01.005-H.14) (2)b) Para 95% de su P.V.S.M., de la prueba AASHTO Estándar, según proyecto	МЗ	1,232.00	Sesenta y seis mil pesos 60/100 M.N	\$66.60	\$82,051.20







CONTRATO No. 7-D-CC-A-010-W-0-76

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2017

RUBRO: "Trabajos de urbanización y construcción de red de agua potable del parque industrial y rellenos y pavimentación en la plataforma No. 8 del puerto industrial de Seybaplaya, Campeche"

CONTRATISTA: Constructora Escalante, S.A. DE C.V. INICIO CONTRATO: 28 de septiembre de 2017 TERMINACIÓN CONTRATO: 31 de diciembre deE 2017

PLAZO CONTRATO: 95 DIAS NATURALES

No	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO  LETRA	PRECIO UNITARIO NUMERO	IMPORTE
086-E.05) B)2)A	Sub-bases o bases, por unidad de obra terminada (3.01.03.074-H.04) P.U.O.T.)B) Base)2)a)Compactada al 100% de su P.V.S.M., de la prueba AASHTO Modificada, de 30 cm de espesor según proyecto, incluye todos los acarreos	МЗ	10,904.00	Trescientos veintiseis pesos 73/100 M.N	\$326.73	\$3,562,663.92
	Riego de impregnación (N-CTR-CAR-1-04-004-00) con emulsión astáltica catiónica					
12	de rompimiento lento ECI-60 con un 60% aproximado de residuo asfáltico, a razón de 1.8 Lt/M2, según proyecto, incluye todos los acarreos P.U.O.T	Lt	62,430.00	Diez pesos 13/100 M.N	\$10.13	\$632,415.90
				19		
086-L.03) A)1	Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada (3.01.03.081-H.02) P.U.O.T.) a)1 Compactado al 95% de su PVM, según diseño Marshall, de 7 cm de espesor, según proyecto, incluye: riego de liga con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento ECR-65, a razón de 0.5 LVM2, así como todos los acarreos	МЗ	2,428.00	Dos seicientos sesenta y dos pesos 91/100 M.N	\$2,662.91	\$6,465,545.48
	PLATAFORMA 8					
	Nivelación Terreno Natural (incluye Z.F.M.T.)			- 82		
009-F.14)A)2)	Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado, por unidad de obra terminada P.U.O.T.)a) De la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes (3.01.01.005-H.14) 2) Para 95% de su P.V.S.M., de la prueba AASHTO Estándar, de 30 cm de espesor, según proyecto, formada con el material proveniente de la excavación de la Zona Industrial	МЗ	45,416.00	Sesenta y seis mil pesos 60/100 M.N	\$66.60	\$3,024,705.60
	Pavimentación (Z.F.M.T.)					
086-E.05)A)2)	Sub-bases o bases, por unidad de obra terminada (3.01.03.074-H.04) P.U.O.T.)a) Sub-base)2) Compactada al 100% de su P.V.S.M., de la prueba AASHTO Modificada, de 15 cm de espesor, según proyecto, incluye todos los acarreos	МЗ	1,574.00	Trescientos veintiseis pesos 73/100 M.N	\$326.73	\$514,273.02







Ciudad de México, 28 de septiembre de 2017

## CONTRATO No. 7-D-CC-A-010-W-0-76

RUBRO: "Trabajos de urbanización y construcción de red de agua potable del parque industrial y rellenos y pavimentación en la plataforma No. 8 del puerto industrial de Seybaplaya, Campeche"

CONTRATISTA: Constructora Escalante, S.A. DE C.V. INICIO CONTRATO: 28 de septiembre de 2017 TERMINACIÓN CONTRATO: 31 de diciembre deE 2017 PLAZO CONTRATO: 95 DIAS NATURALES

No	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO  LETRA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
086-E.05)B)2)B	Sub-bases o bases, por unidad de obra terminada (3.01.03.074-H.04) P.U.O.T.)a) Base)2).b)- Compactada al 100% de su P.V.S.M., de la prueba AASHTO Modificada, de 15 cm de espesor, estabilizada con 8% de Cemento Portland Ordinario (Tipo I), según proyecto, incluye todos los acarreos	МЗ	1,556.00	Novecientos sesenta y cuatro pesos 42/100 M.N	\$964.42	\$1,500,637.52
13	Riego de impregnación (N-CTR-CAR-1-04-004-00) con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento ECI-60 con un 60% aproximado de residuo asfáltico, a razón de 1.8 LVM2, incluye todos los acarreos P.U.O.T	Lt	18,920.00	Diez pesos 13/100 M.N	\$10.13	\$191,659.60
086-L03)A)2	Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada (3.01.03.081-H.02) P.U.O.T.) a)2) Compactado al 95% de su PVM, según diseño Marshall, de 12 cm de espesor, según proyecto, incluye: riego de liga con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento ECR-65, a razón de 0.5 Lt/M2, así como todos los acarreos	МЗ	1,220.00	Dos mil quinientos noventa y un mil pesos 11/100 M.N	\$2,591.11	\$3,161,154.20
086-L03)A)3	Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada (3.01.03.081-H.02) P.U.O.T.) a)3) Reposición de carpeta de concreto asfáltico en franja compactada en la que se construyó el banco de ductos, de la rehabilitación de media tensión al 95% de su pavimentación, según diseño Marshal, de 12 cm de espesor, según proyecto, compactación del terreno; riego de impregnación (N-CTR-CAR-I-04-004-00)con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento EC3-60 CON 60% aproximado de residuo asfáltico a razón de 1.8 m2 de liga con emulsión asfáltica de rompimiento EOR-65 a razón de 0.5L/m2, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada (3.01.03.081-H-02).	M2	3,200.00	Trescientos ochenta y siete pesos 18/100 M.N	\$387.18	\$1,238,976.00
14	Pago por cuenta de la Secretaría - Dirección General de Puertos, por concepto de construcción de Banco de ductos de la Rehabilitación de la Red Eléctrica de media Tensión.	PG	1.00	Dos millones cuarenta y dos mill ochocientos noventa y dos pesos 65/100 M.N	\$2,042,892.65	\$2,042,892.65







Ciudad de México, 28 de septiembre de 2017

CONTRATO No. 7-D-CC-A-010-W-0-76

RUBRO: "Trabajos de urbanización y construcción de red de agua potable del parque industrial y rellenos y pavimentación en la plataforma No. 8 del puerto industrial de Seybaplaya, Campeche"

CONTRATISTA: Constructora Escalante, S.A. DE C.V. INICIO CONTRATO: 28 de septiembre de 2017 TERMINACIÓN CONTRATO: 31 de diciembre deE 2017

PLAZO CONTRATO: 95 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

No	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO  LETRA	PRECIO UNITARIO NUMERO	IMPORTE
	LETREROS				NOMENO	
L-1	Suministro y colocación de dos letreros informativos de los "Trabajos de Urbanización y construcción de red de agua potable del Parque Industrial y rellenos y pavimentación en la plataforma No. 8 del Puerto Industrial de Seybaplaya, Campeche" E.P.8.	LETRERO	2.00	Treinta y dos mil ochocientos cuatro pesos 19/100 M.N	\$32,804.19	\$65,608.38
IPD	Pendiente por distribuir	P.G	1.00	Odeinstanistanis		
	X X		1.00	Quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos veintiocho pesos 22/100 M.N	578,428.22	578,428.2
					TOTAL :	\$28,361,962.8
					LV.A 16.0%	\$4,537,914.0
	(Treinta y dos millones ochocientos noventa y nueve mil ochocientos			MONT	O TOTAL CON I.V.A	\$32,899,876.8

Treinta y dos millones ochocientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y seis pesos 88/100 M.N) I.V.A INCLUIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

ARQ. ARTURO PEREZ CASTRO Director de Obras Marítimas y Dragado CONSTRUCTORA ESCALANTE, S.A. DE C.V.

G. ESTEBAN AGSADO CERVERA

Apoderado General