

DICONSA S.A. DE C.V.
ALMACÉN RURAL NILTEPEC

**AV. AGUSTÍN DE ITURBIDE No. 31, 2ª. SECCIÓN, COL. CENTRO, C.P. 70130,
SANTIAGO NILTEPEC, OAXACA, OAXACA.**



DICONSA. S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR No. 3483, COL. VILLA OLÍMPICA, MIGUEL HIDALGO, C.P. 14020,
DEL TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. BENJAMÍN CERVANTES ALBARRÁN

GERENTE DE ADQUISICIONES.

REPORTE DE DAÑOS OCURRIDOS POR EL TERREMOTO EL PASADO 7 DE SEPTIEMBRE EN ALGUNAS
INSTALACIONES DE DICONSA S.A. DE C.V.

REPORTE DE DAÑOS

DICONSA S.A. DE C.V. UNIDAD OPERATIVA ISTMO- COSTA.

ALMACÉN RURAL NILTEPEC,

AV. ITURBIDE No. 31 2ª. SECC. , COL. CENTRO, SANTIAGO NILTEPEC,

OAXACA, OAXACA.

EL INMUEBLE SE UTILIZA PARA LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS DE LA CANASTA
BÁSICA, ESTE COMPRENDE DE 4 MÓDULOS CONSTRUIDOS APROXIMADAMENTE HACE 39 AÑOS A LA FECHA.

PRIMER MÓDULO: SALA DE JUNTAS, EDIFICADA EN UN NIVEL A DOBLE ALTURA CON DIMENSIONES DE 15.0
MTS.X 6.00 MTS. DE ANCHO.

SEGUNDO MÓDULO: NAVE INDUSTRIAL EDIFICADA EN UN NIVEL A DOBLE ALTURA UTILIZADA PARA
ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EMPACADOS (ABARROTES EN GENERAL).

TERCER MÓDULO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN UN NIVEL, CON VARIOS PRIVADOS Y ÁREA DE BAÑOS
DIVIDIDA EN HOMBRYS Y MUJERES.

CUARTO MÓDULO: BODEGA ANTERIORMENTE UTILIZADA COMO ALMACÉN DE COMBUSTIBLES, SU USO
ACTUAL ES COMO BODEGA EN GENERAL, SE ENCUENTRA EDIFICADO EN UN SOLO NIVEL.

**A LA SALA DE JUNTAS PARA SUPERVISORES (PALAPA) UBICADA EN EL PRIMER MÓDULO, NO SE PUEDE
ACCESAR, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA ESTRUCTURALMENTE DAÑADA, POR LO QUE SE REQUIERE SU
DEMOLICIÓN A LA BREVEDAD POSIBLE.**

CN CORPORATIVO NAUFAL AVALÚOS

ES IMPORTANTE ACORDONAR SOLÓ ESA ÁREA A 2.00 MYS. DE DISTANCÍA; CABE RESALTAR QUE ESTE MÓDULO NO AFECTA A LAS OTRAS ÁREAS, EN DONDE EL PERSONAL PUEDE LABORAR.

EN LO QUE CORRESPONDE AL ALMACÉN; NO PRESENTA NINGÚN TIPO DE AFECTACIÓN, SE PUEDE LABORAR SIN PROBLEMA.

EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SE ENCUENTRA ESTRUCTURALMENTE EN CONDICIONES SOLÓ EN LA OFICINA DE SUPERVICIÓN OPERATIVA, REQUIERE CAMBIAR UN MURO DIVISORIO QUE SE ENCUENTRA FLOJO Y ES REQUERIBLE DEMOLER, PARA EVITAR ALGÚN ACCIDENTE, POR LO CÚAL SE INFORMA QUE NO SE DEBE ACCEDER Y LABORAR DENTRO DE LA MISMA HASTA SU REPARACIÓN.

EN LO QUE CORRESPONDE A LA OFICINA DE GERENCIA, UNO DE LOS MUROS REQUIERE REPARACIÓN EN UNA ESQUINA, NO PRESENTA RIESGO.

EN EL ÁREA DE BODEGA, SE ENCUENTRAN FISURAS EN LOS MUROS LOS CUALES SE REQUIERE REPARAR, NO REPRESENTAN RIESGO.

ATENTAMENTE



ING. MPAL. JOSÉ ARMANDO RODRÍGUEZ NAUFAL
CÉDULA DE ESPECIALIDAD No. 7930200
EN VALUACIÓN INMOBILIARÍA INDUSTRIAL Y DE MAQUINARÍA



CIUDAD DE MÉXICO, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

DICONSA. S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR No. 3483, COL. VILLA OLÍMPICA, MIGUEL HIDALGO, C.P. 14020,
DEL TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. BENJAMÍN CERVANTES ALBARRÁN

GERENTE DE ADQUISICIONES.

REPORTE DE DAÑOS OCURRIDOS POR EL TERREMOTO EL PASADO 23 DE SEPTIEMBRE EN
ALGUNAS INSTALACIONES DE DICONSA S.A. DE C.V.

REPORTE DE DAÑOS

DICONSA S.A. DE C.V. UNIDAD OPERATIVA ISTMO- COSTA.

ALMACÉN RURAL NILTEPEC,

AV. ITURBIDE No. 31 2ª. SECC. , COL. CENTRO, SANTIAGO NILTEPEC,
OAXACA, OAXACA.

EL INMUEBLE SE UTILIZA PARA LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS DE LA CANASTA
BÁSICA, ESTE COMPRENDE DE 4 MÓDULOS CONSTRUIDOS APROXIMADAMENTE HACE 39 AÑOS A LA FECHA.

PRIMER MÓDULO: SALA DE JUNTAS, EDIFICADA EN UN NIVEL A DOBLE ALTURA CON DIMENSIONES DE 15.0
MTS.X 6.00 MTS. DE ANCHO.

SEGUNDO MÓDULO: NAVÉ INDUSTRIAL EDIFICADA EN UN NIVEL A DOBLE ALTURA UTILIZADA PARA
ALMACÉNAMIENTO DE ALIMENTOS EMPACADOS (ABARROTES EN GENERAL).

TERCER MÓDULO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN UN NIVEL, CON VARIOS PRIVADOS Y ÁREA DE BAÑOS
DIVIDIDA EN HOMBRES Y MUJERES.

CUARTO MÓDULO: BODEGA ANTERIORMENTE UTILIZADA COMO ALMACÉN DE COMBUSTIBLES, SU USO
ACTUAL ES COMO BODEGA EN GENERAL, SE ENCUENTRA EDIFICADO EN UN SOLO NIVEL.

CN CORPORATIVO NAUFAL AVALÚOS

A LA SALA DE JUNTAS PARA SUPERVISORES (PALAPA) UBICADA EN EL PRIMER MÓDULO, NO SE PUEDE ACCESAR, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA ESTRUCTURALMENTE DAÑADA, POR LO QUE SE REQUIERE SU DEMOLICIÓN A LA BREVEDAD POSIBLE, LA CUAL FUE EFECTUADA DURANTE MI VISITA.

EN LO QUE CORRESPONDE AL ALMACÉN; NO PRESENTA NINGUN TIPO DE AFECTACIÓN, SE PUEDE LABORAR SIN PROBLEMA.

EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SE ENCUENTRA ESTRUCTURALMENTE EN CONDICIONES SOLO EN LA OFICINA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA REQUIERE CAMBIAR UN MURO DIVISORIO QUE SE ENCUENTRA FLOJO Y ES REQUERIBLE DEMOLER, PARA EVITAR ALGÚN ACCIDENTE, POR LO CÚAL SE INFORMA QUE NO SE DEBE ACCEDER Y LABORAR DENTRO DE LA MISMA HASTA SU REPARACIÓN.

EN LO QUE CORRESPONDE A LA OFICINA DE GERENCIA, UNO DE LOS MUROS REQUIERE REPARACIÓN EN UNA ESQUINA, NO PRESENTA RIESGO.

EN EL ÁREA DE BODEGA, SE ENCUENTRAN FISURAS EN LOS MUROS LOS CUALES SE REQUIER REPARAR, NO REPRESENTAN RIESGO.

ATENTAMENTE



ING. MPAL. JOSÉ ARMANDO RODRIGUEZ NAUFAL
CÉDULA DE ESPECIALIDAD No. 7930200
EN VALUACIÓN INMOBILIARIA INDUSTRIAL Y DE MAQUINARÍA

CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE OCTUBRE DE 2017

DICONSA S.A. DE C.V. REPORTE DE DAÑOS

DICONSA S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR No. 3483, COL. VILLA OLÍMPICA, MIGUEL ÁNGEL, C.P. 14020,
DEL. TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. BENJAMÍN CERVANTES ALBARRÁN,
GERENTE DE ADQUISICIONES.

REPORTE DE DAÑOS OCURRIDOS EN EL SISMO EL PASADO 7 DE SEPTIEMBRE EN ALGUNAS DE LAS INSTALACIONES DE DICONSA S.A. DE C.V.

DICONSA S.A. DE C.V.

UNIDAD OPERATIVA ISTMO- COSTA.

ALMACÉN RURAL NILTEPEC,
AV. AGUSTIN DE ITURBIDE No. 31, 2a. SECC., COL. CENTRO,
SANTIAGO NILTEPEC, C.P. 70130, OAXACA, OAXACA.

EL DÍA 14 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTO EL INGENIERO. MPAL JOSÉ ARMANDO RODRÍGUEZ NAUFAL,
CON CÉDULA DE ESPECIALIDAD No. 7930200 EN INMOBILIARIA INDUSTRIAL Y DE MÁQUINARIA,
AL INMUEBLE UBICADO EN AV. AGUSTIN DE ITURBIDE No. 31 2a. SECC., COL. CENTRO, SANTIAGO NILTEPEC, C.P. 70130, OAXACA, OAXACA, PARA LA
VERIFICACIÓN DEL INMUEBLE ANTES MENCIONADO.

CROQUIS DEL INMUEBLE



CN CORPORATIVO NAUFAL AVALÚOS

EL INMUEBLE SE UTILIZA PARA LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS DE CANASTA BÁSICA. ESTE COMPRENDE DE CUATRO MÓDULOS CONSTRUIDOS APROXIMADAMENTE EN EL AÑO 1981, CON UNA EDAD DE 36 AÑOS A LA FECHA.

PRIMER MÓDULO: SALA DE JUNTAS PARA SUPERVISORES, EDIFICADA EN UN NIVEL A DOBLE ALTURA, CON DIMENSIONES DE 15.00 MTS., DE LARGO X 6.00 MTS. DE ANCHO.

SEGUNDO MÓDULO: NAVÉ INDUSTRIAL EDIFICADA EN UN NIVEL A DOBLE ALTURA UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EMPACADOS (ABARROTES EN GENERAL)

TERCER MÓDULO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN UN NIVEL, CON VARIO PRIVADOS Y ÁREA DE BAÑOS DIVIDIDA EN HOMBRES Y MUJERES.

CUARTO MÓDULO: BODEGA ANTERIORMENTE UTILIZADA COMO ALMACÉN DE COMBUSTIBLES, SU USO ACTUAL ES COMO BODEGA EN GENERAL, SE ENCUENTRA EDIFICADO EN UN SOLO NIVEL.

PARA DETERMINAR LOS DAÑOS OCURRIDOS POR EL SISMO EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; EL ING. JOSÉ ARMANDO RODRIGUEZ NAUFAL SE PRESENTÓ JUNTO CON EL ARQ. RODOLFO ESPINOZA (PERSONAL DE DICONSA), A REALIZAR UNA INSPECCIÓN DEL INMUEBLE.

HABIENDO OBSERVANDO QUE LAS CONSTRUCCIONES DE ESTE INMUEBLE SALA DE JUNTAS PARA SUPERVISORES (PALAPA)

UBICADA EN EL PRIMER MÓDULO, NO SE PUEDE ACCESAR, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA ESTRUCTURALMENTE DAÑADA.

POR LO QUE SE REQUIERE SU DEMOLICIÓN A LA BREVEDAD POSIBLE.

POR LO QUE NO ES RECOMENDABLE EL ACCESO A ESTA ÁREA, EN EL RESTO DEL INMUEBLE SI SE PUEDE LABORAR EL PERSONAL, SOLO SE SUGIERE ACORDONAR CON CINTA DE PREVENCIÓN A 2.00 MTS. DE DISTANCIA.

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

A) OBRA NEGRA O GRUESA.

- CIMENTACIÓN** : SE SUPONE A BASE DE ZAPATAS AISLADAS CON CONTRATRABES DE LIGA O PLANCHA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, EN TODOS LOS MÓDULOS.
- ESTRUCTURA** : MUROS DE CARGA, DALAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO Y COLUMNAS METÁLICAS CON ESTRUCTURA DE ÁNGULO Y LANGUEROS DE FIERRO, EN TODOS LOS MÓDULOS.
- MUROS** : BLOCK HUECO DE 40X20X15 CMS. DE ESPESOR, CON CADENA DE DESPLANTE, CASTILLOS Y DALAS DE CERAMIENTO DE CONCRETO ARMADO, EN TODOS LOS MÓDULOS.
- TECHOS** : LOSA DE CONCRETO ARMADO CLAROS, LOSAS DE CONCRETO PREFABRICADAS, LÁMINA PINTRO, LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA Y SOBRE CONCRETO, EN TODOS LOS MÓDULOS.
- ENTREPISOS** : NO TIENE EN NINGÚN MÓDULO.
- AZOTEAS** : IMPERMEABILIZADAS EN TERCER MÓDULO Y LÁMINA CALAFATEADA CON SELLADOR O TELA ASFÁLTICA EN PRIMER, SEGUNDO Y CUARTO MÓDULO.

B): REVESTIMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES

- APLANADOS INTERIOR : MEZCLA DE CEMENTO, CAL Y ARENA, TERMINADO LISO, EN TODOS LOS MÓDULOS.
- PLAFONES : APARENTES DE LOSA PREFABRICADA, LÁMINA GALVANIZADA Y LÁMINA PINTRO EN TODOS LOS MÓDULOS.
- LAMBRINES : NO TIENE EN NINGÚN MÓDULO.
- PISOS :
CONCRETO SIMPLE, TERMINADO PÚLIDO Y CONCRETO ARMADO TERMINADO ESCOBILLADO EN TODOS MÓDULOS.
- ZOCLOS : NO TIENE EN NINGUNO DE LOS MÓDULOS.
- ESCALERAS : NO TIENE EN NINGUNO DE LOS MÓDULOS.
- PINTURA : VINÍLICA EN MUROS, ESMALTE EN HERRERÍA EXCEPTO EN PRIMER MÓDULO Y CUARTO MÓDULO.
- CARPINTERIA : NO TIENE EN NINGUNO DE LOS MÓDULOS.
- INSTALACIONES
HIDRÁULICAS : MIXTA, OCULTAS Y VISIBLES, RAMALEO CON TUBERÍA DE COBRE, BAJADAS CON TUBERÍA DE FIERRO Y TUBERÍA DE CONCRETO ASFALTADO EN ALBAÑALES, EXCEPTO EN PRIMER Y CUARTO MÓDULO.
- VIDRIERÍA : SENCILLOS, COLOR CLARO, EXCEPTO EN PRIMER MÓDULO.
- CERRAJERÍA : DEL PAIS DE SEGURIDAD DE MEDIANA CAUDAD, EXCEPTO EN PRIMER Y CUARTO MÓDULO.
- FACHADA : APLANADO FINO DE MEZCLA EN TODOS LOS MÓDULOS.
- MUEBLES DE BAÑO Y
ACCESORIOS : BLANCOS, ECONÓMICOS DEL PAÍS, EXCEPTO EN PRIMER Y CUARTO MÓDULO.
- INSTALACIONES
ELÉCTRICAS : VISIBLES, ENTUBADAS CON TUBERÍA CONDUIT, SALIDAS NORMALES DE APAGADORES Y CONTACTOS DE MEDIANA CAUDAD EXCEPTO EN PRIMER Y CUARTO MÓDULO.
- HERRERÍA : PUERTAS DE LÁMINA ACANALADA CON BASTIDOR SOLO EN SEGUNDO Y TERCER MÓDULO.
- VIDRIERÍA : NO TIENE EN NINGUNO DE LOS MÓDULOS.



CN CORPORATIVO NAUFAL AVALÚOS

CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION NUEVO DE LAS CONSTRUCCIONES SALA DE JUNTAS PARA SUPERVISORES

1.- SALA DE JUNTAS PARA SUPERVISORES DEMOLIDA

TIPO	UBICACIÓN	COSTOS DE REFERENCIA, MODELO, FECHA Y COSTOS		COSTO DIRECTO	FACTOR DIF. CAL.	INDIRECTOS	VR. DE REPOSICIÓN NUEVO A.N.R.
T - 1	INDUSTRIAL JUL-17	COSTOS PARAMETRICOS IMMC	NAVE INDUSTRIAL LIGERA, Techumbre de lámina Modelo M3850	\$3,366.62	1.00	1.0000	\$3,366.62
T - 1	INDUSTRIAL JUL-17	COSTOS PARAMETRICOS IMC	NAVE INDUSTRIAL LIGERA, Techumbre de lámina Modelo M3850	\$3,491.09	1.00	1.0000	\$3,491.09
PROMEDIO							\$3,426.00

TIPO	LOCAL	CLASE:	F. CONSERV	F. EDAD	F. RESULTANTE
1.- PALAPA		IND	1.00	20.00	0.80

TIPOS DE CONSTRUCCIÓN	SUP DE CONST	VALOR/UNIT. M2	V.R.N. \$	EDAD AÑOS	V.U.R AÑOS	DEP %	V.N.R. \$	V.N.R. /M2
PALAPA	90.00	3,900	351,000	20	30	0.20	280,800	3,120.00
TOTAL	90.00		351,000				280,800	

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES: \$ 280,800.00

2.- DEMOLICIÓN DE SALA DE JUNTAS CON TRASCABO Y OPERADOR, INCLUYE LIMPIEZA.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO LIMITADO	IMPORTE
DEMOLICIÓN CON TRASCABO	M ²	90.00	\$500.00	\$45,000.00
TOTAL DE DEMOLICIÓN CON TRASCABO.				\$45,000.00



CORPORATIVO NAUFAL AVALÚOS

CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION NUEVO DE LAS CONSTRUCCIONES OFICINAS

3.- REPARACIÓN DE FISURAS EN ACABADO DE OFICINAS Y BODEGA.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
RETIRO DE MATERIAL FISURADO MANO DE OBRA.	M ²	29.69	\$100.00	\$2,969.00
TOTAL DE RETIRO DE MATERIAL FISURADO EN MUROS.				\$2,969.00

4.- RETIRO DE MATERIAL ESCOMBRO EN COSTALES, A PIE DE CARRO, CON CAMIÓN DE 7 TONELADA.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
RETIRO DE MATERIAL DE ESCOMBRO MANO DE OBRA.	M ²	23.79	\$100.00	\$2,379.00
CAMIÓN DE 7 M ³ .	VIAJE	3.40	\$2,600.00	\$8,840.00
TOTAL RETIRO DE ESCOMBRO DE MATERIAL FISURADO.				\$11,219.00

5.- REPARACIÓN DE APLANADOS REPELLADO, DE MORTERO ARENA, EN OFICINAS INTERIORES EXTERIORES, ALMACEN, Y BODEGA.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPELLADO EN MUROS DE CEMENTO ARENA, DE 2 CMS. DE ESPESOR	M ²	24.10	\$250.00	\$6,025.00
TOTAL DE APLANADO REPEPLADO, DE MORTERO ARENA, EN OFICINAS INTERIORES, EXTERIORES ALMACEN Y BODEGA				\$6,025.00

6.- PINTURA, TERMINADO EN REPARACIÓN DE REPELLADO.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA MARCA COMEX Y/O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	M ²	29.69	\$150.00	\$4,453.50
TOTAL PINTURA, TERMINADO EN REPARACIÓN DE REPELLADO				\$4,453.50

7.- LIMPIEZA.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
LIMPIEZA FINA	LOTE	1.00	\$2,500.00	\$2,500.00
TOTAL DE LIMPIEZA				\$2,500.00

8.- REFUERZO DE BODEGA DE COMBUSTIBLES.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS DE SECCIÓN DE 30 X 30 ESTRIBOS A/25	ML.	4.00	\$550.00	\$2,200.00
TOTAL DE REFUERZO DE BODEGA DE COMBUSTIBLES				\$2,200.00

CALCULO DEL VALOR DE REPOSICION NUEVO DE LAS CONSTRUCCIONES OFICINAS

9.- COLADO DE CASTILLOS DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RÁPIDA CON CARRETILLA Y BOTES F'c = 200 KG/M2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO, COLUMNAS Y MUROS.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
CONCRETO PREMEZCLADO	M ³	0.50	\$4,100.00	\$2,050.00
CIMBRA Y DESCIMBRADO	M ²	1.20	\$550.00	\$660.00
TOTAL CONCRETO PREMEZCLADO EN CASTILLOS				\$2,710.00

10.- CAMBIO DE MALLA CICLÓNICA DE 30.00 M, DE LARGO.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
DESMANTELAMIENTO DE MALLA EXISTENTE Y RETIRO.	ML.	30.00	\$50.00	\$1,500.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CON POSTES CON DADOS DE CONCRETO ARMADO PARA INCAR LOS POSTES.	ML.	30.00	\$280.00	\$8,400.00
TOTAL DE MALLA CICLÓNICA.				\$9,900.00
TOTAL DE TRABAJOS Y MATERIAL PARA REPARACIÓN POR DAÑOS, REPOSICION DE PALAPA, BODEGA DE COMBUSTIBLES, MALLA CICLÓNICA				\$567,776.50

AVALÚOS CORPORATIVO NAUFAL



ING. JOSÉ ARMANDO RODRÍGUEZ NAUFAL
CÉDULA DE ESPECIALIDAD No. 7930200
EN VALUACIÓN INMOBILIARIA INDUSTRIAL Y DE MAQUINARÍA

REPORTE FOTOGRÁFICO



REPORTE FOTOGRÁFICO

