

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CATALOGO DE CONCEPTOS		SUBDIRECCION DE PROYECTOS	CLAVE PROYECTO
DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DEL BLOQUE 1: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FASE II CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL ESPACIO Y LUGAR DEL QUE FUERA DEMOLIDO EN LA FASE I, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO TÉCNICO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN", ETAPA 2012			
FORMA C-1	UBICACIÓN : AV. EDUARDO MOLINA No. 113 Y ALBAÑILES, COL. PENITENCIARÍA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN MÉXICO, D.F.	U. ADMINISTRATIVA: U. A. USUARIA:	ARGENA ARGENA
CLAVE	PARTIDAS GENERALES	IMPORTE EN \$	
A0101	INFRAESTRUCTURA	\$	-
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ÁREA USUARIA		SUBTOTAL: \$ - I.V.A.: \$ - TOTAL: \$ -	

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CATALOGO DE CONCEPTOS					SUBDIRECCION DE PROYECTOS	CLAVE PROYECTO
DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DEL BLOQUE 1: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FASE II CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL ESPACIO Y LUGAR DEL QUE FUERA DEMOLIDO EN LA FASE I, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO TÉCNICO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN", ETAPA 2012						
FORMA C-1	UBICACIÓN : AV. EDUARDO MOLINA No. 113 Y ALBAÑILES, COL. PENITENCIARIA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN MÉXICO, D.F.			U. ADMINISTRATIVA:	ARGENA	
				U. A. USUARIA:	ARGENA	
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	EN PESOS
A01	EDIFICIO DE LABORATORIOS					
A0101	INFRAESTRUCTURA					
A010101	PRELIMINARES					
TN.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	4,817.49			\$ -
PRE-TN.02	NIVELACIÓN PERIÓDICA EN OBRA, CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y SEÑALAMIENTOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	2,235.79			\$ -
PRE-EX.01	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A UNA ALTURA DE 0.90 MTS. HASTA 2.00 MTS., INCLUYE: EXCAVACIÓN, CORTE, AFINE DE TALUD Y FONDO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	2,330.06			\$ -
PRE-EX.02	EXCAVACIÓN DE TERRENO TIPO II POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA ALTURA DE 2.00 MTS. HASTA 4.5 MTS., INCLUYE: EXCAVACIÓN, CORTE, AFINE DE TALUD Y FONDO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	7,410.22			\$ -
PRE-EX.03	EXCAVACIÓN DE TERRENO VARIADO (ARENA, GRAVA Y TIERRA VEGETAL) POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA ALTURA DE 0.00 MTS. HASTA 0.9MTS., INCLUYE: EXCAVACIÓN, CORTE, AFINE DE TALUD Y FONDO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	3,334.39			\$ -
PRE-DEM.01	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	1,477.06			\$ -
EA-DEM-ACA01	ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN ZONA URBANA CON CARGA MECÁNICA. INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA TIRO, DESCARGA, TIEMPOS ACTIVOS E INACTIVOS DE LA MAQUINARIA, MANO DE OBRA DE APOYO, SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, ABUNDAMIENTOS, COSTOS DE PEAJE, DERECHOS DE TIRO, RETORNOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA. P.U.O.T.	M3	10,837.64			\$ -
	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES					\$ -
REVISO: _____ Vo. Bo. _____ ELABORO: _____ SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS					ÁREA USUARIA _____ FIRMA	
					\$	-
					\$	-

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CATALOGO DE CONCEPTOS					SUBDIRECCION DE PROYECTOS	CLAVE PROYECTO
DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DEL BLOQUE 1: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FASE II CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL ESPACIO Y LUGAR DEL QUE FUERA DEMOLIDO EN LA FASE I, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO TÉCNICO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN", ETAPA 2012						
FORMA C-1	UBICACIÓN : AV. EDUARDO MOLINA No. 113 Y ALBAÑILES, COL. PENITENCIARÍA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN MÉXICO, D.F.			U. ADMINISTRATIVA:	ARGENA	
				U. A. USUARIA:	ARGENA	
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	EN PESOS
A010102	TRABAJO EN PILAS EXISTENTES					
PRE-BOM.01	BOMBEO DE ACHIQUE DEL NIVEL FREÁTICO DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: BOMBEO LAS 24 HRS., TRASLADO DE EQUIPOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	HR	900.00			\$ -
PRE-DEM.05	DESCABECE Y EXTRACCIÓN DE PILOTE DE UNA SECCIÓN DE 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD Y UN DIAMETRO DE HASTA 0.60 M INCLUYE: LA LIBERACIÓN DE LOS TORONES DE TENCIÓN DEL PILOTE , ESTO PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE LA SECCIÓN MENCIONADA, LA EXCAVACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA SECCION DEL PILOTE POR MEDIOS MECANICOS, EL ACARREO HASTA EL BANCO DE ACOPIO, ASI COMO SU CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA, LA CONTENCIÓN DEL MATERIAL A BASE DE TAPIAL DE MADERA REFORZADA CON POLIN Y BARROTES Y TARIMAS ARMADAS CON TRIPLAY DE 19 MM.MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	170.00			\$ -
PRE-RELLE.02	RELLENO DE ESPACIO PRODUCTO DEL RETIRO DE PILOTES DE 0.60 CM. DE DIÁMETRO A BASE DE CEMENTO (8%), BENTONITA (12%) Y AGUA (80%), INCLUYE: PREPARACIONES, COLADO, PRUEBAS DE CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	170.00			\$ -
PRE-RELLE.03	RELLENO DE TEPETATE AL 90% COMPACTADO EN FORMA MECÁNICA EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: MOVIMIENTOS DE LA MAQUINARIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, BANQUEOS, AGUA, MANEJO DEL MATERIAL, COMPACTADO, VACIADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	2,105.00			\$ -
PRE-RELLE.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LASTRE A BASE DE ARENA ENCOSTALADA HASTA 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	1,735.00			\$ -
	TOTAL TRABAJO EN PILAS EXISTENTES					\$ - \$ -
ELABORO:		REVISO:	Vo. Bo.	ÁREA USUARIA		
		SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS				
					FIRMA	\$ - \$ -

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CATALOGO DE CONCEPTOS					SUBDIRECCION DE PROYECTOS	CLAVE PROYECTO
DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DEL BLOQUE 1: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FASE II CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL ESPACIO Y LUGAR DEL QUE FUERA DEMOLIDO EN LA FASE I, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO TÉCNICO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN", ETAPA 2012						
FORMA C-1	UBICACIÓN : AV. EDUARDO MOLINA No. 113 Y ALBAÑILES, COL. PENITENCIARÍA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN MÉXICO, D.F.				U. ADMINISTRATIVA: U. A. USUARIA:	ARGENA ARGENA
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	EN PESOS
A010103	ESTRUCTURA DE CONCRETO					
A01010301	LOSA DE CIMENTACION					
EST-P.100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG./CM² DE 5 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, COLADO, MAESTRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	2,669.11			\$ -
EST-FE.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 5 (5/8") FY = 4200 KG./CM2, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	9,519.10			\$ -
EST-FE.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 6 (3/4") FY = 4200 KG./CM2, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	109,681.46			\$ -
EST-CMB.C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA COMÚN EN UNA CARA DEL LOSA DE CIMENTACIÓN CON MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 1RA. DE 16 MM, INCLUYE: HABILITADO, TROQUELADO, TRABAJOS DE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	275.18			\$ -
ELABORO: _____ REVISO: _____ Vo. Bo. SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS					ÁREA USUARIA	
_____ FIRMA						\$ - \$ -

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CATALOGO DE CONCEPTOS					SUBDIRECCION DE PROYECTOS	CLAVE PROYECTO
DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DEL BLOQUE 1: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FASE II CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL ESPACIO Y LUGAR DEL QUE FUERA DEMOLIDO EN LA FASE I, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO TÉCNICO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN", ETAPA 2012						
FORMA C-1	UBICACIÓN : AV. EDUARDO MOLINA No. 113 Y ALBAÑILES, COL. PENITENCIARIA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN MÉXICO, D.F.				U. ADMINISTRATIVA: U. A. USUARIA:	ARGENA ARGENA
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	EN PESOS
EST-CI.250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL F'C=250 KG./CM2 BOMBEABLE CLASE 1 ESTRUCTURAL AGREGADO DE 3/4" MÁXIMO, INCLUYE: BOMBEO, VIBRADO, CURADO, VACIADO Y ACARREO LOCAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	1,846.26			\$ -
	TOTAL LOSA DE CIMENTACION					\$ -
A01010302 EST-FE.03	MUROS DE CIMENTACION SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") FY = 4200 KG./CM2, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	9,210.94			\$ -
EST-FE.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 (1/2") FY = 4200 KG./CM2, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	18,592.61			\$ -
EST-CMN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA COMÚN EN DOS CARAS DEL MURO CON MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 1RA. DE 16 MM, INCLUYE: HABILITADO, TROQUELADO, TRABAJOS DE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	3,855.00			\$ -
REVISO: _____ ELABORO: _____ Vo. Bo. SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ÁREA USUARIA					FIRMA \$ - \$ -	

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CATALOGO DE CONCEPTOS					SUBDIRECCION DE PROYECTOS	CLAVE PROYECTO
DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DEL BLOQUE 1: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FASE II CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL ESPACIO Y LUGAR DEL QUE FUERA DEMOLIDO EN LA FASE I, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO TÉCNICO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN", ETAPA 2012						
FORMA C-1	UBICACIÓN : AV. EDUARDO MOLINA No. 113 Y ALBAÑILES, COL. PENITENCIARIA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN MÉXICO, D.F.			U. ADMINISTRATIVA:	ARGENA	
				U. A. USUARIA:	ARGENA	
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	EN PESOS
EST-CI.250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL F'c=250 KG./CM2 BOMBEABLE CLASE 1 ESTRUCTURAL AGREGADO DE 3/4" MÁXIMO, INCLUYE: BOMBEO, VIBRADO, CURADO, VACIADO Y ACARREO LOCAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	1,150.00			\$ -
	TOTAL MUROS DE CIMENTACION					\$ -
A01010303 EST-FE.03	DADOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") FY = 4200 KG./CM2, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	202.43			\$ -
EST-FE.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 5 (5/8") FY = 4200 KG./CM2, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	700.13			\$ -
EST-FE.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 6 (3/4") FY = 4200 KG./CM2, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	183.60			\$ -
ELABORO: _____ REVISO: _____ Vº. Bo. SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS					ÁREA USUARIA	
_____ FIRMA						\$ - \$ -

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CATALOGO DE CONCEPTOS					SUBDIRECCION DE PROYECTOS	CLAVE PROYECTO
DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DEL BLOQUE 1: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FASE II CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL ESPACIO Y LUGAR DEL QUE FUERA DEMOLIDO EN LA FASE I, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO TÉCNICO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN", ETAPA 2012						
FORMA C-1	UBICACIÓN : AV. EDUARDO MOLINA No. 113 Y ALBAÑILES, COL. PENITENCIARÍA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN MÉXICO, D.F.				U. ADMINISTRATIVA: U. A. USUARIA:	ARGENA ARGENA
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	EN PESOS
EST-AN.01	COLOCACIÓN DE ANCLAS AN-1 ROSCADA A BASE DE VARILLAS DEL NO. 8 (1") FY = 4200 KG./CM2, INCLUYE: HABILITADO, ROSCA, TUERCA, RONDANA, COLOCACIÓN, ACARREOS, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	320.00			\$ -
EST-AN.02	COLOCACIÓN DE ANCLAS AN-1 ROSCADA A BASE DE VARILLAS DEL NO. 6 (3/4") FY = 4200 KG./CM2, INCLUYE: HABILITADO, ROSCA, TUERCA, RONDANA, COLOCACIÓN, ACARREOS, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	64.00			\$ -
EST-C.250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG./CM2 BOMBEABLE CLASE 1 ESTRUCTURAL AGREGADO DE 3/4" MÁXIMO, INCLUYE: BOMBEO, VIBRADO, CURADO, VACIADO Y ACARREO LOCAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	33.86			\$ -
	TOTAL DADOS					\$ -
A010101 ESTR-MET.0	ESTRUCTURA METÁLICA SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE POR MEDIOS MECÁNICOS DE COLUMNA METÁLICA K1 DE SECCIÓN CIRCULAR W 21"X 44 LB/FT. (65.80 KG./M), INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA NAPKO DE 2.5 MILÉSIMAS DE ESPESOR, CORTES, DESPERDICIOS, HOLGURAS AJUSTARSE A LAS INDICACIONES (S.M.A.W), DESCALIBRES , SOLDADURA DE ACUERDO A PROYECTO SIGUIENDO LA NORMA A.W.S, PRUEBAS DE PULSO ULTRASÓNICO, LÍQUIDOS PENETRANTES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LA FABRICACIÓN , TRANSPONTE Y MONTAJE DE LOS PERFILES ESTARÁN REGIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO STANDARD DE PRACTICAS DEL A.I.S.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	39,750.00			\$ -
ESTR-MET.1	COLOCACIÓN Y MONTAJE POR MEDIOS MECÁNICOS DE TRABE PRINCIPAL METÁLICA T-1 DE SECCIÓN W 24"X 84 LB/FT.(125.10 KG./M), INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HOLGURAS AJUSTARSE A LAS INDICACIONES (S.M.A.W), DESCALIBRES , SOLDADURA DE ACUERDO A PROYECTO SIGUIENDO LA NORMA A.W.S, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRANSPONTE Y MONTAJE DE LOS PERFILES ESTARÁN REGIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO STANDARD DE PRACTICAS DEL A.I.S.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	141,618.20			\$ -
ELABORO: REVISO: Vo. Bo. SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS					ÁREA USUARIA	
FIRMA						\$ -
						\$ -

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CATALOGO DE CONCEPTOS					SUBDIRECCION DE PROYECTOS	CLAVE PROYECTO
DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DEL BLOQUE 1: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FASE II CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL ESPACIO Y LUGAR DEL QUE FUERA DEMOLIDO EN LA FASE I, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO TÉCNICO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN", ETAPA 2012						
FORMA C-1	UBICACIÓN : AV. EDUARDO MOLINA No. 113 Y ALBAÑILES, COL. PENITENCIARIA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN MÉXICO, D.F.			U. ADMINISTRATIVA:	ARGENA	
				U. A. USUARIA:	ARGENA	
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	EN PESOS
ESTR-MET.2	COLOCACIÓN Y MONTAJE POR MEDIOS MECÁNICOS DE TRABE PRINCIPAL METÁLICA T-2 DE SECCIÓN W 24"X 104 LB/FT. (** KG./M), INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HOLGURAS AJUSTARSE A LAS INDICACIONES (S.M.A.W), DESCALIBRES , SOLDADURA DE ACUERDO A PROYECTO SIGUIENDO LA NORMA A.W.S, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRANSPONTE Y MONTAJE DE LOS PERFILES ESTARÁN REGIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO STANDARD DE PRACTICASA DEL A.I.S.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	86,691.50			\$ -
ESTR-METV.1	COLOCACIÓN Y MONTAJE POR MEDIOS MECÁNICOS DE TRABE PRINCIPAL METÁLICA V-1 DE SECCIÓN W 21"X 44 LB/FT. (65.80 KG./M), INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HOLGURAS AJUSTARSE A LAS INDICACIONES (S.M.A.W), DESCALIBRES , SOLDADURA DE ACUERDO A PROYECTO SIGUIENDO LA NORMA A.W.S, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRANSPONTE Y MONTAJE DE LOS PERFILES ESTARÁN REGIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO STANDARD DE PRACTICASA DEL A.I.S.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	131,394.70			\$ -
ESTR-METV.2	COLOCACIÓN Y MONTAJE POR MEDIOS MECÁNICOS DE TRABE PRINCIPAL METÁLICA V-2 DE SECCIÓN W 12"X 35 LB/FT. (52.20 KG./M), INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HOLGURAS AJUSTARSE A LAS INDICACIONES (S.M.A.W), DESCALIBRES , SOLDADURA DE ACUERDO A PROYECTO SIGUIENDO LA NORMA A.W.S, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRANSPONTE Y MONTAJE DE LOS PERFILES ESTARÁN REGIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO STANDARD DE PRACTICASA DEL A.I.S.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	44,449.34			\$ -
ESTR-K.1	COLOCACIÓN Y MONTAJE POR MEDIOS MECÁNICOS DE COLUMNA METÁLICA K-1 DE 4 PLACAS DE 32 MM., INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HOLGURAS AJUSTARSE A LAS INDICACIONES (S.M.A.W), DESCALIBRES , SOLDADURA DE ACUERDO A PROYECTO SIGUIENDO LA NORMA A.W.S, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRANSPONTE Y MONTAJE DE LOS PERFILES ESTARÁN REGIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO STANDARD DE PRACTICASA DEL A.I.S.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	258,881.50			\$ -
REVISO: Vo. Bo. AREA USUARIA ELABORO: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS						\$ -
FIRMA						\$ -

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CATALOGO DE CONCEPTOS					SUBDIRECCION DE PROYECTOS	CLAVE PROYECTO
DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DEL BLOQUE 1: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FASE II CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL ESPACIO Y LUGAR DEL QUE FUERA DEMOLIDO EN LA FASE I, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO TÉCNICO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN", ETAPA 2012						
FORMA C-1	UBICACIÓN : AV. EDUARDO MOLINA No. 113 Y ALBAÑILES, COL. PENITENCIARIA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN MÉXICO, D.F.			U. ADMINISTRATIVA:	ARGENA	
				U. A. USUARIA:	ARGENA	
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	EN PESOS
ESTR-K.2	COLOCACIÓN Y MONTAJE POR MEDIOS MECÁNICOS DE COLUMNA METÁLICA K-2 DE 4 PLACAS DE 25 MM., INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HOLGURAS AJUSTARSE A LAS INDICACIONES (S.M.A.W), DESCALIBRES , SOLDADURA DE ACUERDO A PROYECTO SIGUIENDO LA NORMA A.W.S, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRANSPONTE Y MONTAJE DE LOS PERFILES ESTARÁN REGIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO STANDARD DE PRACTICASA DEL A.I.S.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	14,228.31			\$ -
ESTR-K.3	COLOCACIÓN Y MONTAJE POR MEDIOS MECÁNICOS DE TRABE PRINCIPAL METÁLICA K-3 DE SECCIÓN HSS 16"X12"X1/2" (133.46 KG./M), INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HOLGURAS AJUSTARSE A LAS INDICACIONES (S.M.A.W), DESCALIBRES , SOLDADURA DE ACUERDO A PROYECTO SIGUIENDO LA NORMA A.W.S, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRANSPONTE Y MONTAJE DE LOS PERFILES ESTARÁN REGIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO STANDARD DE PRACTICASA DEL A.I.S.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	4,671.10			\$ -
ESTR-PL.AS	COLOCACIÓN DE PLACA ACERO A-50, INCLUYE: COLOCACIÓN, CORTES, BISELES, SOLDADURA, PERFORACIONES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	2,933.52			\$ -
ESTR-AN.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE DE FIJACIÓN DE LAMINA GALVADECK 25 A MURO DE CONCRETO, CON UN ÁNGULO DE 4"X4"X3/8" (** KG./M), INCLUYE: TAQUETES KWOK BOLT DE 5/8" @40 CM, PLACA DE 1/4" COMO ATIESADOR @40 CM, SUMINISTRO , COLOCACIÓN, CORTES, BISELES, SOLDADURA, PERFORACIONES, PRIMARIO ANTICORROSIVO MARCA NAPKO DE 2.5 MILÉSIMAS DE ESPESOR, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LA FABRICACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	2,933.52			\$ -
ESTR-PIN.INT	COLOCACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE MARCA INTERCHAR 963 EN COLOR BLANCO DE 6 MILÉSIMAS DE ESPESOR, EN TRABES, COLUMNAS, PLACAS, ETC., INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA Y/O QUÍMICA CON UN DESENGRASANTE Y DESOXIDANTE PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, GRASA, POLVO Y OXIDACIÓN PARA DEJAR UNA SUPERFICIE LIMPIA, ACARREO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	705,304.27			\$ -
	TOTAL ESTRUCTURA METALICA					\$ -
A01010304 EST-LAM.01	LOSA DE ENTREPISO Y DE AZOTEA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVADECK 25 CALIBRE 20 O SIMILAR, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	6,798.50			\$ -
ELABORO: _____ REVISO: _____ V. Bo. _____ ÁREA USUARIA _____						
_____ FIRMA _____						\$ -
						\$ -

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CATALOGO DE CONCEPTOS					SUBDIRECCION DE PROYECTOS	CLAVE PROYECTO
DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DEL BLOQUE 1: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FASE II CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL ESPACIO Y LUGAR DEL QUE FUERA DEMOLIDO EN LA FASE I, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO TÉCNICO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN", ETAPA 2012						
FORMA C-1	UBICACIÓN : AV. EDUARDO MOLINA No. 113 Y ALBAÑILES, COL. PENITENCIARIA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN MÉXICO, D.F.			U. ADMINISTRATIVA:	ARGENA	
				U. A. USUARIA:	ARGENA	
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	EN PESOS
EST-CON.NEL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TIPO NELSON O SIMILAR DE 3/4", INCLUYE: COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2,545.00			\$ -
EST-EST-FE.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") FY = 4200 KG./CM2, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	6,298.64			\$ -
EST-MALL.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	6,798.50			\$ -
EST-CMB.L.ENT	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA COMÚN EN UNA CARA DEL LOSA DE ENTREPISO CON MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 1RA. DE 16 MM, INCLUYE: HABILITADO, TROQUELADO, TRABAJOS DE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	146.85			\$ -
EST-C.250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG./CM2 BOMBEABLE CLASE 1 ESTRUCTURAL AGREGADO DE 3/4" MÁXIMO, INCLUYE: BOMBEO, VIBRADO, CURADO, VACIADO Y ACARREO LOCAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	771.00			\$ -
REVISÓ: _____ Vo. Bo. _____ ELABORO: _____ SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS					ÁREA USUARIA	
					FIRMA	\$ -
						\$ -

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CATALOGO DE CONCEPTOS					SUBDIRECCION DE PROYECTOS	CLAVE PROYECTO
DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DEL BLOQUE 1: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FASE II CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL ESPACIO Y LUGAR DEL QUE FUERA DEMOLIDO EN LA FASE I, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO TÉCNICO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN", ETAPA 2012						
FORMA C-1	UBICACIÓN : AV. EDUARDO MOLINA No. 113 Y ALBAÑILES, COL. PENITENCIARIA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN MÉXICO, D.F.			U. ADMINISTRATIVA:	ARGENA	
				U. A. USUARIA:	ARGENA	
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	EN PESOS
EST-APUN.10	RENTA Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTO DE LOSAS, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE, RENTA DE ANDAMIOS MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PAQUETE	1.00			\$ -
EST-PUL.01	PULIDO EN LOSA DE CONCRETO CON CEMENTO GRIS Y ARENA CERNIDA GRIS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	6,798.50			\$ -
	LOSA DE ENTREPISO Y DE AZOTEA					\$ -
	TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO					\$ -
A010104	RAMPA DE ACCESO					
A01010401	PRELIMINARES					
RAM-02	CORTE CON DISCO EN CONCRETO O ASFALTO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	60.64			\$ -
RAM-03	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, EL PRECIO INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DENTRO Y FUERA DE OBRA, RETIRO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	28.74			\$ -
RAM-04	EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA DE MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 4.00 MTS., DEPOSITANDO EL MATERIAL EN EL SITIO DESIGNADO POR LA SUPERVISION. EL PRECIO INCLUYE: LA MAQUINARIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ETC Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	916.91			\$ -
RAM-05	AFINE Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE FONDOS Y COSTADOS DE LA EXCAVACION, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN EL SITIO DESIGNADO POR LA DIRECCION DE LA OBRA. EL TRABAJO INCLUYE: LA MAQUINARIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER PUNTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	296.91			\$ -
RAM-06	RELLENO CON MATERIAL LIGERO (TEZONTLE) PARA DAR NIVEL DE PROYECTO EN RAMPAS PARA AUTOS, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER PUNTO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M3	57.49			\$ -
RAM-07	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA CONTROLADA) EN FONDO DE EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. EL TRABAJO INCLUYE: LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS DEL MATERIAL PARA SU COLOCACION EN EL SITIO REQUERIDO, EL EQUIPO, LA MAQUINARIA, LA MANO DE OBRA, EL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL MISMO. P.U.O.T.	M3	114.97			\$ -
ELABORO: _____ REVISO: _____ Vo. Bo. SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS					ÁREA USUARIA	
					FIRMA	\$ -
						\$ -

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CATALOGO DE CONCEPTOS					SUBDIRECCION DE PROYECTOS	CLAVE PROYECTO
DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DEL BLOQUE 1: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FASE II CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL ESPACIO Y LUGAR DEL QUE FUERA DEMOLIDO EN LA FASE I, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO TÉCNICO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN", ETAPA 2012						
FORMA C-1	UBICACIÓN : AV. EDUARDO MOLINA No. 113 Y ALBAÑILES, COL. PENITENCIARIA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN MÉXICO, D.F.			U. ADMINISTRATIVA:	ARGENA	
				U. A. USUARIA:	ARGENA	
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	EN PESOS
RAM-08	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN FONDO DE EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. EL TRABAJO INCLUYE: LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS DEL MATERIAL PARA SU COLOCACION EN EL SITO REQUERIDO, EL EQUIPO, LA MAQUINARIA, LA MANO DE OBRA, EL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL MISMO. P.U.O.T.	M3	114.97			\$ -
	TOTAL PRELIMINARES					\$ -
A01010402	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE DOBLE PARRILLA CON VARILLA DE 1/2"@12CM EN AMBOS SENTIDOS					
LOS-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL DE FY=4200 KG/CM2, EN RAMPA DE ACCESO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, ASÍ COMO EL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. # 4. P.U.O.T.	KG	4,535.87			\$ -
LOS-02	SUMINISTRO Y APLICACION DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2 PREMEZCLADO EN PISO DE RAMPA DE ACCESO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; VACIADO POR MEDIOS MECANICOS (BOMBA). EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL CONCRETO, EL CURADO, EL AGUA, EL VACIADO (ACARREO, ELEVACIÓN Y PUESTA EN EL MOLDE), EL CURACRETO, EL VIBRADO, EL LABORATORIO, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	M3	27.21			\$ -
LOS-03	ACABADO ESTRIADO EN RAMPA DE ACCESO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER PUNTO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M2	226.79			\$ -
LOS-04	CIMBRA FRONTERA EN LOSA MACIZA DE 12 CMS DE ESPESOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL TRIPLAY, MADERA DE PINO, EL CLAVO, EL ALAMBRE, EL DIESEL O ACEITE QUEMADO, EL HABILITADO, EL CIMBRADO, ACARREOS, ELEVACIONES ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	ML	30.32			\$ -
	TOTAL LOSA DE CONCRETO ARMADO DE DOBLE PARRILLA CON VARILLA DE 1/2"@12CM EN AMBOS SENTIDOS					\$ -
ELABORO:	REVISO:	Vo. Bo.	ÁREA USUARIA			
		SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS				\$ -
				FIRMA		\$ -

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CATALOGO DE CONCEPTOS					SUBDIRECCION DE PROYECTOS	CLAVE PROYECTO
DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DEL BLOQUE 1: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FASE II CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL ESPACIO Y LUGAR DEL QUE FUERA DEMOLIDO EN LA FASE I, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO TÉCNICO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN", ETAPA 2012						
FORMA C-1	UBICACIÓN : AV. EDUARDO MOLINA No. 113 Y ALBAÑILES, COL. PENITENCIARÍA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN MÉXICO, D.F.				U. ADMINISTRATIVA:	ARGENA
					U. A. USUARIA:	ARGENA
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	EN PESOS
A01010403	MURO DE CONCRETO REFORZADO DE 20CM CON ZAPATA DE 1.2M CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, INCLUYE EL VIBRADO DEL MISMO					
MUR-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL DE FY=4200 KG/CM2, EN TRABES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, ASÍ COMO EL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. # 3. P.U.O.T.	KG	2,100.00			\$ -
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL DE FY=4200 KG/CM2, EN TRABES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, ASÍ COMO EL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. # 4. P.U.O.T.	KG	2,470.00			\$ -
MUR-03	CONCRETO F C= 250 KG/CM2 PREMEZCLADO EN MURO; VACIADO POR MEDIOS MECANICOS (BOMBA). EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL CONCRETO, EL CURADO, EL AGUA, EL VACIADO (ACARREO, ELEVACIÓN Y PUESTA EN EL MOLDE), EL CURACRETO, EL VIBRADO, EL LABORATORIO, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	M3	38.69			\$ -
MUR-04	CIMBRA DE CONTACTO COMÚN A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE REFUERZO EN MURO DE CONCRETO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL TRIPLAY, LA MADERA DE PINO, EL CLAVO, EL ALAMBRE, EL DIESEL O ACEITE QUEMADO, EL HABILITADO, EL CIMBRADO, ACARREOS, ELEVACIONES ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M2	386.88			\$ -
MUR-05	CIMBRA DE CONTACTO COMÚN A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE REFUERZO EN ZAPATA DE CONCRETO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL TRIPLAY, LA MADERA DE PINO, EL CLAVO, EL ALAMBRE, EL DIESEL O ACEITE QUEMADO, EL HABILITADO, EL CIMBRADO, ACARREOS, ELEVACIONES ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M2	11.98			\$ -
	TOTAL MURO DE CONCRETO REFORZADO DE 20CM CON ZAPATA DE 1.2M CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, INCLUYE EL VIBRADO DEL MISMO					\$ -
ELABORO: _____ REVISO: _____ Vo. Bo. SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS _____ ÁREA USUARIA						\$ -
_____ FIRMA						\$ -

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CATALOGO DE CONCEPTOS					SUBDIRECCION DE PROYECTOS	CLAVE PROYECTO
DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DEL BLOQUE 1: EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FASE II CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL ESPACIO Y LUGAR DEL QUE FUERA DEMOLIDO EN LA FASE I, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO TÉCNICO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN", ETAPA 2012						
FORMA C-1	UBICACIÓN : AV. EDUARDO MOLINA No. 113 Y ALBAÑILES, COL. PENITENCIARÍA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN MÉXICO, D.F.				U. ADMINISTRATIVA: U. A. USUARIA:	ARGENA ARGENA
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	EN PESOS
A01010405	OBRA EXTERIOR					
CAR-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE ACHIQUE DE 5 H.P. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER PUNTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	HR	360.00			\$ -
CAR-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING DE 30 CMS. DE ANCHO EN ZONA DE RAMPAS DE AUTOS, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN COLOR S.M.A., EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER PUNTO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	ML	7.48			\$ -
	TOTAL OBRA EXTERIOR					\$ -
	TOTAL RAMPA DE ACCESO					\$ -
	TOTAL INFRAESTRUCTURA					\$ -